

SMLOUVA O DÍLO č. 0006/12/1605/DDIS

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho zhotovení.

Město Radnice

Se sídlem: Náměstí Kašpara Šternberka č.p. 363, 338 28 Radnice

IČ: 002 59 021

bankovní spojení: č.ú.: 2327381 / 0100, vedený u KB, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Bc. Jan Altman - starosta

jednající ve věcech technických:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Casta a.s.

se sídlem: Pražská 467, PSČ: 397 01 Písek

IČ: 251 70 058 DIČ : CZ25170058

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 881

bankovní spojení: č.ú.: 7561400217/0100, 0030925004/2700 vedený u Komerční banka, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kuchař, ředitel divize DIS, na základě plné moci

jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Kuchař, Ing. Zdeněk Maroušek

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne ^{21.4.11}..... podané v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 137/06 Sb., o veřejných zakázkách na zadání veřejné zakázky „**Radnice – kanalizace a ČOV**“
- (B) vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 81 a to rozhodnutím ze dne ^{5.1.12}.....
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;
- (D) ^{Radb}Zastupitelstvo města Radnice schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne ^{14.5.12}..... ²⁰¹¹ pod bodem č. ____) jednání, ^{2.9/125/2012}.....

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „**Radnice – kanalizace a ČOV**“ dle projektové dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace s názvem „**Radnice – kanalizace a ČOV**“, zpracované společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:25023829 (dále projektová dokumentace “).
- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:

- a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a
- b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
- c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem; a
 - (ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a

- (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.
 - e) dodání prováděcí projektové dokumentace, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě, a
 - f) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě, a
 - g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasené a převzaté objednatelem.
- 2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčen, seznámil.
- 2.5. Prováděcí projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchýlné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a/ touto smlouvou, a
 - b/ právními předpisy,
 - c/ podmínkami stanovenými ČSN
 - d/ projektovou dokumentací
 - e/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle do **24 kalendářních měsíců** ode dne protokolárního předání staveniště. Splnění tohoto termínu je zajištěno smluvní pokoutou sjednanou touto smlouvou.

- (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.
 - e) dodání prováděcí projektové dokumentace, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě, a
 - f) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě, a
 - g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasené a převzaté objednatelem.
- 2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčen, seznámil.
- 2.5. Prováděcí projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchýlné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a/ touto smlouvou, a
 - b/ právními předpisy,
 - c/ podmínkami stanovenými ČSN
 - d/ projektovou dokumentací
 - e/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle do **24 kalendářních měsíců** ode dne protokolárního předání staveniště. Splnění tohoto termínu je zajištěno smluvní pokutou sjednanou touto smlouvou.

- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.4. Časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění tvoří jako příloha č. 2. nedílnou součást této smlouvy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Zadavatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, v platném znění. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.2. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
- 3.8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. V případě vzniku takové překážky, je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění je katastrální území města Radnice.

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

5.1.1 Cena bez DPH 39 959 236,-Kč

5.1.2 DPH 20% 7 991 847,11 Kč

5.1.3 Cena včetně DPH ve výši 47 951 083,-Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 5.2. Objednatel nemůže na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
- 5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady kromě posledního daňového dokladu, který bude minimálně v hodnotě 15% z celkové sjednané ceny díla. Tento poslední daňový

doklad bude vystaven a následně uhrazen po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla.

- 5.4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
- 5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli
- 5.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta **na 60 (slovy: šedesát) kalendářních dní** ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.7. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 60 (slovy: Šedesát) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
- 5.8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.9. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a

jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ust. odst. 3 § 551 Obch. zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- (b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- (d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo
- (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- (h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

Termíny a náplň běžných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel v harmonogramu postupu prací při provádění díla (viz. článek II. odst. 2.3. této smlouvy), a to do sedmi dnů ode dne, kdy bude objednateli předán harmonogram postupu prací při provádění díla. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve stavebním deníku, a to alespoň jeden den předem.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Jan Bouchal, č. autorizace 0101306. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí

místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.

- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace dle článku II. odst. 2.7. písm. c) této smlouvy
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za :
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené

smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 551 Obchodního zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých

subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.

- 10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat objednateli **4 paré projektové dokumentace** se zakreslením **skutečného provedení díla**.
- (a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;
- (b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli **záruku za jakost** provedeného díla v **délce 96 (slovy: devadesátšest) měsíců** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **48 hodin**, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho částí, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.
- 11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo
- (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo
- (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; a/nebo

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

- 11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a

další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve čtyřech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.7. Prohlídku převzatého díla dle ust. § 562 Obchodního zákoníku díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí řádně ukončeného díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 850.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů dle časového harmonogramu tj. s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- Kč pro každý případ prodlení.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.
- 13.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení.

- 13.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
- 13.8. Smluvní pokuta je splatná do **21 dnů** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- (a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - (b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku III. odst. 3.6. nebo článek XVIII bod 18.7. této smlouvy, a/nebo
 - (c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy, a/nebo
 - (d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - (e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - (f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - (g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
 - (h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.
- 14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
 - (ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této

smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 21.11.2011.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

- 14.4. **Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby.**

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

- 15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 420 a zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění a ustanovení § 538 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1. Jako součást nabídky v zadávacím řízení předložil zhotovitel pojistnou smlouvu na **pojištění odpovědnosti za škody** která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XVII. Společná ustanovení

- 17.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 17.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
- 17.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 17.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 17.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení § 261 a § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, budou řídit ustanoveními tohoto zákona. Tímto není dotčeno ustanovení § 262 odst. 4 cit. zákona.
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě nesplnění podmínek této smlouvy objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.

XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatelů.
- 18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1:** Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 2:** Harmonogram prací včetně finančního plnění
- Příloha č. 3:** Kopie pojistné smlouvy (dle čl. 16.1. této smlouvy)
- 18.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 18.6. Město Radnice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Radnici, dne ... 11/11 2012

objednatel



Casta a.s.

Pražská 467, 397 01 PÍSEK

IČ: 25170058

DIČ: CZ25170058

13

Ing. Jiří Kuchař

ředitel divize DIS

na základě plné moci

Radnice - kanalizace a ČOV

SO 01	Kanalizace	23 330 063
	Stoka A vč. HZS	5 430 224
	Stoka B	4 766 759
	Stoka B1	922 688
	Stoka B2	939 387
	Stoka B3	1 035 666
	Stoka B3-1	481 779
	Stoka C	465 430
	Stoka C2	868 042
	Stoka D	3 030 238
	Stoka D1	1 056 566
	Stoka E	1 758 867
	Stoka A0	329 190
	Obtok ČOV	398 604
	Výtlač V1	931 939
	Čerpací stanice ČSOV - 1-stavební a strojní část	689 150
	Čerpací stanice ČSOV - 1- elektro část	225 535
	Čistírna odpadních vod	14 318 173
SO-01.1	Objekt ČOV	6 295 333
SO-01.3	Sadové a terénní úpravy, oplocení	627 825
SO-01.4	Přijezdová komunikace	465 912
SO-01.5a	Přípojka NN, MaR a elektro - část elektro	645 419
SO-01.5b	Přípojka NN, MaR a elektro - část MaR	814 663
SO-01.6	Vodovodní přípojka	242 658
SO-01.7	Čerpací stanice, propojovací potrubí	999 585
PS	Strojní část	4 226 778
	CELKEM	37 648 236
VRN	VRN CELKEM	2 311 000
VRN 1	Příprava a zařízení staveniště	365 000
VRN 2	Provozní a územní vlivy	141 000
VRN 3	Ostatní náklady	1 262 000
VRN 4	Předání a převzetí díla	543 000
	Cena celkem (bez DPH)	39 959 236
	DPH 20,00 %	7 991 847,11
	Cena celkem (včetně DPH)	47 951 083

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA

Objekt: Stoková gravitační síť

Část: Stoka A

JKSO:

Objednatel: Město Radnice

Zhotovitel:

Datum: 14.11.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	5 430 224,23
1	Zemní práce	2 751 092,92
4	Vodorovné konstrukce	81 230,70
5	Komunikace	433 061,54
8	Trubní vedení	1 834 416,86
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	161 819,96
99	Přesun hmot	168 602,25
	<u>Celkem</u>	<u>5 430 224,23</u>

ROZPOČET

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
 Objekt: Stoková gravitační síť
 Část: Stoka A
 JKSO:

Objednatel: Město Radnice
 Zhotovitel:
 Datum: 14.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					5 430 224,23	
D		1		Zemní práce				2 751 092,92	
1	K	221	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	703,625	9,04	6 364,13	20,0
2	K	221	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	95,875	18,62	1 785,34	20,0
3	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	970,125	26,96	26 151,57	20,0
4	K	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 100 mm	m2	266,500	16,14	4 300,96	20,0
5	K	221	113151213	Odstranění živiničného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm bez překážek v trase s naložením	m2	492,000	44,34	21 813,81	20,0
6	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000	30,33	21 835,10	20,0
7	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	21,99	659,73	20,0
8	K	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	13,652	14,10	192,48	20,0
9	K	001	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	609,929	172,91	105 465,50	20,0
10	K	001	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	2 602,364	65,68	170 934,92	20,0
11	K	001	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	650,591	114,95	74 784,03	20,0
12	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	325,296	625,15	203 359,45	20,0
13	K	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	487,943	678,36	330 999,27	20,0
14	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	5 266,800	75,46	397 441,21	20,0
15	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	5 266,800	36,09	190 080,58	20,0
16	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 789,125	57,19	102 328,57	20,0
17	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	447,281	80,25	35 894,30	20,0
18	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	633,530	124,14	78 648,73	20,0
19	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 701,770	9,40	53 593,49	20,0
20	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	813,239	160,50	130 524,87	20,0
21	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 319,149	18,44	134 995,86	20,0
22	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	633,530	26,87	17 021,83	20,0
23	K	001	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	813,239	41,06	33 388,41	20,0

24	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 446,769	7,37	10 660,97	20,0
25	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 314,830	57,19	132 396,14	20,0
26	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	3 104,488	39,37	122 227,65	20,0
27	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	907,067	106,85	96 922,12	20,0
28	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	680,006	156,07	106 126,03	20,0
29	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	1 271,612	106,85	135 874,57	20,0
30	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	136,521	6,52	889,78	20,0
31	M	MAT	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	7,167	36,62	262,47	20,0
32	K	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	136,500	12,77	1 742,98	20,0
33	K	231	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	136,521	5,12	698,51	20,0
34	K	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	136,521	1,53	209,43	20,0
35	K	231	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	13,652	37,95	518,13	20,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				81 230,70	
36	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	168,919	398,52	67 317,60	20,0
37	K	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	17,000	64,80	1 101,60	20,0
38	M	MAT	592243900	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	3,000	143,10	429,30	20,0
39	M	MAT	592243910	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,000	175,50	351,00	20,0
40	M	MAT	592243920	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	4,000	202,50	810,00	20,0
41	M	MAT	592243930	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	8,000	224,10	1 792,80	20,0
42	K	271	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	4,000	98,28	393,12	20,0
43	M	MAT	592243940	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	4,000	256,50	1 026,00	20,0
44	K	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,500	1 382,40	6 220,80	20,0
45	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	12,000	149,04	1 788,48	20,0
	D		5	Komunikace				433 061,54	
46	K	221	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 200 mm	m2	455,000	62,64	28 501,20	20,0
47	K	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	95,875	66,42	6 368,02	20,0
48	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	515,125	53,68	27 649,85	20,0
49	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	970,125	69,12	67 055,04	20,0
50	K	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	266,500	139,32	37 128,78	20,0
51	K	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	492,000	115,56	56 855,52	20,0
52	K	221	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	266,500	127,44	33 962,76	20,0
53	K	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	703,625	249,48	175 540,37	20,0
	D		8	Trubní vedení				1 834 416,86	
54	K	271	871393131	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	693,000	107,46	74 469,78	20,0

55	M	MAT	286147351	trubka kanalizační PP MASTER SN 12 DN 400	m	713,790	1 940,00	1 384 752,60	20,0
56	K	271	892421112	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 400 nebo 500	m	693,000	18,47	12 798,32	20,0
57	K	271	893381122	Kamerová prohlídka potrubí	m	693,000	30,24	20 956,32	20,0
58	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	64,000	771,12	49 351,68	20,0
59	K	271	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	16,000	5 670,00	90 720,00	20,0
60	M	MAT	592243381	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERFECT 400-885	kus	16,000	4 638,60	74 217,60	20,0
61	M	MAT	592243151	deska betonová přechodová TZK-Q. 200/120T	kus	5,000	1 733,40	8 667,00	20,0
62	M	MAT	592243121	konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	16,000	1 115,10	17 841,60	20,0
63	M	MAT	592243041	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120-SK	kus	2,000	1 004,40	2 008,80	20,0
64	M	MAT	592243051	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP	kus	10,000	567,00	5 670,00	20,0
65	M	MAT	592243061	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/500/120-SP	kus	5,000	874,80	4 374,00	20,0
66	M	MAT	592243071	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	28,000	1 441,80	40 370,40	20,0
67	M	MAT	592243481	těsnění šachtové pro DN 1000	kus	66,000	137,70	9 088,20	20,0
68	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	16,000	363,96	5 823,36	20,0
69	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	16,000	2 081,70	33 307,20	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				161 819,96	
70	K	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	164,000	13,28	2 178,58	20,0
71	K	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	164,000	28,84	4 729,10	20,0
72	K	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	562,900	10,80	6 079,32	20,0
73	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	664,713	24,41	16 224,31	20,0
74	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	11 964,834	5,71	68 357,49	20,0
75	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	664,713	96,66	64 251,16	20,0
	D	99		Přesun hmot				168 602,25	
76	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	600,008	281,00	168 602,25	20,0
				Celkem				5 430 224,23	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA

Objekt: Stoková gravitační síť

Část: Stoka B

JKSO:

Objednatel: Město Radnice

Zhotovitel:

Datum: 14.11.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 766 758,93
1	Zemní práce	2 637 677,68
4	Vodorovné konstrukce	82 318,65
5	Komunikace	499 908,35
8	Trubní vedení	1 175 464,40
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	248 616,45
99	Přesun hmot	122 773,40
	<u>Celkem</u>	<u>4 766 758,93</u>

ROZPOČET

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
Objekt: Stoková gravitační síť
Část: Stoka B
JKSO:

Objednatel: Město Radnice
Zhotovitel:
Datum: 14.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D	1						4 766 758,93	
D	D			Zemní práce				2 637 677,68	
1	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	1 075,500	31,10	33 443,00	20,0
2	K	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	918,000	12,79	11 737,47	20,0
3	K	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	157,500	18,62	2 932,07	20,0
4	K	221	113151213	Odstranění živého krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm bez překážek v trase s naložením	m2	1 355,400	51,14	69 320,11	20,0
5	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	3 601,000	34,98	125 971,13	20,0
6	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	25,37	380,51	20,0
7	K	001	121101101	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,700	16,26	43,91	20,0
8	K	001	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	361,206	199,46	72 046,25	20,0
9	K	001	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	1 541,144	75,77	116 769,99	20,0
10	K	001	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	385,286	132,59	51 086,87	20,0
11	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	192,643	721,13	138 919,80	20,0
12	K	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	288,965	782,50	226 114,53	20,0
13	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 557,400	87,05	309 659,24	20,0
14	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 557,400	41,63	148 097,90	20,0
15	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	963,215	39,07	37 636,43	20,0
16	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	264,884	92,57	24 520,32	20,0
17	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 480,246	143,20	211 974,55	20,0
18	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13 322,216	10,84	144 445,54	20,0
19	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	481,608	185,14	89 164,93	20,0
20	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 334,468	21,28	92 219,11	20,0
21	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 480,246	30,99	45 877,35	20,0
22	K	001	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	481,608	47,36	22 808,49	20,0
23	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 961,853	8,50	16 675,90	20,0

55	K	271	893381122	Kamerná porhládka potrubí	m	726,000	30,24	21 954,24	20,0
56	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	33,000	771,12	25 446,96	20,0
57	K	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tří. C 25/30	kus	19,000	5 227,20	99 316,80	20,0
58	M	MAT	592243371	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERFECT 300-785	kus	19,000	4 274,10	81 207,90	20,0
59	M	MAT	592243151	deska betonová přechodová TZK-Q. 200/120T	kus	16,000	1 733,40	27 734,40	20,0
60	M	MAT	592243121	konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	3,000	1 115,10	3 345,30	20,0
61	M	MAT	592243041	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120-SK	kus	4,000	1 004,40	4 017,60	20,0
62	M	MAT	592243051	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP	kus	16,000	567,00	9 072,00	20,0
63	M	MAT	592243061	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/500/120-SP	kus	7,000	874,80	6 123,60	20,0
64	M	MAT	592243071	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	11,000	1 441,80	15 859,80	20,0
65	M	MAT	592243481	těsnění šachtové pro DN 1000	kus	57,000	137,70	7 848,90	20,0
66	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 150 kg	kus	19,000	363,96	6 915,24	20,0
67	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	19,000	2 081,70	39 552,30	20,0
				Ostatní konstrukce a práce-bourání				248 616,45	
68	K	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	1 329,000	13,28	17 654,44	20,0
69	K	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	1 329,000	28,84	38 323,04	20,0
70	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	860,358	24,41	20 999,62	20,0
71	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	15 486,444	5,71	88 477,15	20,0
72	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	860,358	96,66	83 162,20	20,0
				Přesun hmot				122 773,40	
73	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	436,916	281,00	122 773,40	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>4 766 758,93</u>	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
Objekt: Stoková gravitační síť
Část: Stoka B1
JKSO:

Objednatel: Město Radnice
Zhotovitel:
Datum: 14.11.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
		922 688,11
HSV	Práce a dodávky HSV	537 844,21
1	Zemní práce	15 025,72
4	Vodorovné konstrukce	88 398,54
5	Komunikace	211 270,41
8	Trubní vedení	47 822,66
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 326,57
99	Přesun hmot	922 688,11
	<u>Celkem</u>	

ROZPOČET

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA

Objekt: Stoková gravitační síť

Část: Stoka B1

JKSO:

Objednatel: Město Radnice

Zhotovitel:

Datum: 14.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					922 688,11	
D		1		Zemní práce				537 844,21	
1	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	202,500	31,24	6 326,26	20,0
2	K	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	202,500	12,85	2 601,27	20,0
3	K	221	113151213	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm bez překážek v trase s naložením	m2	286,875	51,38	14 740,50	20,0
4	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	35,15	8 435,04	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	25,49	254,86	20,0
6	K	001	130001101	Příplatek za ztlžení výkopů v blízkosti pozemního vedení	m3	79,341	200,39	15 899,44	20,0
7	K	001	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	338,520	76,12	25 769,15	20,0
8	K	001	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	84,630	133,22	11 274,01	20,0
9	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	42,315	724,50	30 657,24	20,0
10	K	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	63,473	786,16	49 899,95	20,0
11	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	769,500	87,45	67 295,77	20,0
12	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	769,500	41,83	32 184,94	20,0
13	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	232,733	66,28	15 426,50	20,0
14	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	58,183	93,00	5 411,21	20,0
15	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	280,416	143,87	40 344,14	20,0
16	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 523,746	10,89	27 491,67	20,0
17	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 5 až 7	m3	105,788	186,01	19 677,26	20,0
18	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	952,088	21,38	20 351,20	20,0
19	K	001	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	280,416	31,14	8 731,62	20,0
20	K	001	167101152	Nakládání výkopu z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	105,788	47,58	5 033,46	20,0
21	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	386,203	8,54	3 298,12	20,0
22	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	617,925	66,28	40 958,60	20,0
23	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	376,219	45,63	17 166,17	20,0

24	M	MAT	583373020	šterkopiesek frakce 0-16	t	189,338	123,83	23 446,31	20,0
25	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	109,519	180,87	19 808,51	20,0
26	M	MAT	583373020	šterkopiesek frakce 0-16	t	204,800	123,83	25 361,01	20,0
27	D	4		Vodorovné konstrukce				15 025,72	
28	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	30,375	398,52	12 105,05	20,0
29	K	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	4,000	64,80	259,20	20,0
30	M	MAT	592243910	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,000	175,50	175,50	20,0
31	M	MAT	592243920	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,000	202,50	405,00	20,0
32	M	MAT	592243930	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,000	224,10	224,10	20,0
33	K	271	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	1,000	98,28	98,28	20,0
34	M	MAT	592243940	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	1,000	256,50	256,50	20,0
35	K	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,844	1 382,40	1 166,75	20,0
36	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	2,250	149,04	335,34	20,0
37	D	5		Komunikace				88 398,54	
38	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	202,500	53,68	10 869,39	20,0
39	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	202,500	69,12	13 996,80	20,0
40	K	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	202,500	139,32	28 212,30	20,0
41	K	221	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	286,875	123,12	35 320,05	20,0
42	D	8		Trubní vedení				211 270,41	
43	K	271	871373131	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	135,000	49,14	6 633,90	20,0
44	M	MAT	286147311	trubka kanalizační PP MASTER SN 12 DN 300	m	139,050	1 047,00	145 585,35	20,0
45	K	271	892381112	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	135,000	11,66	1 574,64	20,0
46	K	271	893381122	Kamerová prohlídka potrubí	m	135,000	30,24	4 082,40	20,0
47	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	7,000	771,12	5 397,84	20,0
48	K	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	5 227,20	15 681,60	20,0
49	M	MAT	592243371	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERFECT 300-785	kus	3,000	4 274,10	12 822,30	20,0
50	M	MAT	592243151	deska betonová přechodová TZK-Q. 200/120T	kus	2,000	1 733,40	3 466,80	20,0
51	M	MAT	592243121	konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	1,000	1 115,10	1 115,10	20,0
52	M	MAT	592243051	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP	kus	2,000	567,00	1 134,00	20,0
53	M	MAT	592243061	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/500/120-SP	kus	1,000	874,80	874,80	20,0
54	M	MAT	592243071	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	3,000	1 441,80	4 325,40	20,0
55	M	MAT	592243481	těsnění šachtové pro DN 1000	kus	9,000	137,70	1 239,30	20,0
56	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	3,000	363,96	1 091,88	20,0
57	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	3,000	2 081,70	6 245,10	20,0
58	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				47 822,66	
59	K	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	270,000	13,28	3 586,68	20,0

56	K	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	270,000	28,84	7 785,72	20,0
57	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	162,793	24,41	3 973,45	20,0
58	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	2 930,274	5,71	16 741,24	20,0
59	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	162,793	96,66	15 735,57	20,0
				Přesun hmot				22 326,57	
60	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	79,454	281,00	22 326,57	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>922 688,11</u>	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
Objekt: Stoková gravitační síť
Část: Stoka B2
JKSO:

Objednatel: Město Radnice
Zhotovitel:
Datum: 14.11.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	939 386,52
1	Zemní práce	534 453,54
4	Vodorovné konstrukce	13 719,59
5	Komunikace	98 220,60
8	Trubní vedení	227 603,70
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	45 036,26
99	Přesun hmot	20 352,83
	<u>Celkem</u>	<u>939 386,52</u>

ROZPOČET

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
 Objekt: Stoková gravitační síť
 Část: Stoka B2
 JKSO:

Objednatel: Město Radnice
 Zhotovitel:
 Datum: 14.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV						
D		1		Zemní práce				939 386,52	
1	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	180,000	31,06	5 591,33	20,0
2	K	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	180,000	12,77	2 299,07	20,0
3	K	221	113151213	Odstranění živého koryta frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm bez překážek v trase s naložením	m2	255,000	51,09	13 028,07	20,0
4	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	34,95	838,70	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	25,34	25,34	20,0
6	K	001	130001101	Příplatek za ztláčení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	62,837	199,25	12 520,45	20,0
7	K	001	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	335,130	75,69	25 365,85	20,0
8	K	001	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	83,783	132,46	11 097,62	20,0
9	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	41,891	720,38	30 177,25	20,0
10	K	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	62,837	781,68	49 118,68	20,0
11	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	780,000	86,96	67 825,65	20,0
12	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	780,000	41,59	32 438,35	20,0
13	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	230,402	65,91	15 185,03	20,0
14	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	57,600	92,47	5 326,49	20,0
15	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	308,276	143,05	44 099,89	20,0
16	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 538,845	10,83	27 498,68	20,0
17	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	104,728	184,95	19 369,18	20,0
18	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	942,553	21,25	20 032,67	20,0
19	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	282,094	30,96	8 733,86	20,0
20	K	001	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	104,728	47,31	4 954,66	20,0
21	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	413,004	8,49	3 506,91	20,0
22	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	660,806	65,91	43 551,54	20,0
23	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	354,047	45,37	16 062,52	20,0

24	M	MAT	583373020	šterkopiesek frakce 0-16	t	210,375	123,13	25 903,05	20,0
25	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	121,688	179,84	21 884,18	20,0
26	M	MAT	583373020	šterkopiesek frakce 0-16	t	227,556	123,13	28 018,52	20,0
	D	4		Vodorovné konstrukce				13 719,59	
27	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	27,000	398,52	10 760,04	20,0
28	K	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	3,000	64,80	194,40	20,0
29	M	MAT	592243910	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,000	175,50	351,00	20,0
30	M	MAT	592243920	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,000	202,50	202,50	20,0
31	K	271	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm	kus	2,000	98,28	196,56	20,0
32	M	MAT	592243940	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	2,000	256,50	513,00	20,0
33	K	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,844	1 382,40	1 166,75	20,0
34	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	2,250	149,04	335,34	20,0
	D	5		Komunikace				98 220,60	
35	K	221	564851111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 150 mm	m2	225,000	53,68	12 077,10	20,0
36	K	221	564861111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 200 mm	m2	225,000	69,12	15 552,00	20,0
37	K	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	225,000	139,32	31 347,00	20,0
38	K	221	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	318,750	123,12	39 244,50	20,0
	D	8		Trubní vedení				227 603,70	
39	K	271	871373131	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	150,000	49,14	7 371,00	20,0
40	M	MAT	286147311	trubka kanalizační PP MASTER SN 12 DN 300	m	154,500	1 047,00	161 761,50	20,0
41	K	271	892381112	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	150,000	11,66	1 749,60	20,0
42	K	271	893381122	Kamerová porhlidka potrubí	m	150,000	30,24	4 536,00	20,0
43	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	6,000	771,12	4 626,72	20,0
44	K	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	5 227,20	15 681,60	20,0
45	M	MAT	592243371	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERFECT 300-785	kus	3,000	4 274,10	12 822,30	20,0
46	M	MAT	592243151	deska betonová přechodová TZK-Q. 200/120T	kus	2,000	1 733,40	3 466,80	20,0
47	M	MAT	592243121	konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	1,000	1 115,10	1 115,10	20,0
48	M	MAT	592243041	skruž šachetní šachetní TBS-Q 1000/330/120-SK	kus	1,000	1 004,40	1 004,40	20,0
49	M	MAT	592243051	skruž šachetní šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP	kus	2,000	567,00	1 134,00	20,0
50	M	MAT	592243061	skruž šachetní šachetní TBS-Q 1000/500/120-SP	kus	1,000	874,80	874,80	20,0
51	M	MAT	592243071	skruž šachetní šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	2,000	1 441,80	2 883,60	20,0
52	M	MAT	592243481	těsnění šachtové pro DN 1000	kus	9,000	137,70	1 239,30	20,0
53	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	3,000	363,96	1 091,88	20,0
54	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	3,000	2 081,70	6 245,10	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				45 036,26	
55	K	221	919731121	Zarovnání slyčné plochy podkladu nebo krytu živčního tl do 50 mm	m	300,000	13,28	3 985,20	20,0

56	K	221	919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	300,000	28,84	8 650,80	20,0
57	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	144,705	24,41	3 531,96	20,0
58	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	2 604,690	5,71	14 881,11	20,0
59	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	144,705	96,66	13 987,19	20,0
				Přesun hmot				20 352,83	
60	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	72,430	281,00	20 352,83	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>939 386,52</u>	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
Objekt: Stoková gravitační síť
Část: Stoka B3
JKSO:

Objednatel: Město Radnice
Zhotovitel:
Datum: 14.11.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 035 665,59
1	Zemní práce	573 495,33
4	Vodorovné konstrukce	17 762,71
5	Komunikace	103 459,03
8	Trubní vedení	257 878,39
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	55 970,21
99	Přesun hmot	27 099,92
	<u>Celkem</u>	<u>1 035 665,59</u>

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA

Objekt: Stoková gravitační síť

Část: Stoka B3

JKSO:

Objednatel: Město Radnice

Zhotovitel:

Datum: 14.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D	1	HSV	Zemní práce				1 035 665,59	
1	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	237,000	31,09	7 369,19	20,0
2	K	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	237,000	12,79	3 030,11	20,0
3	K	221	113151213	Odstranění živého křtu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm bez překážek v trase s naložením	m2	335,750	51,14	17 170,62	20,0
4	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	34,98	839,53	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	25,37	25,37	20,0
6	K	001	130001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti pozemního vedení	m3	97,706	199,45	19 487,49	20,0
7	K	001	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	416,880	75,76	31 584,74	20,0
8	K	001	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	104,220	132,59	13 818,32	20,0
9	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	52,110	721,09	37 575,97	20,0
10	K	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	78,165	782,46	61 160,88	20,0
11	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	932,200	87,04	81 140,68	20,0
12	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	932,200	41,63	38 806,41	20,0
13	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	286,605	65,97	18 907,91	20,0
14	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	71,651	92,57	6 632,40	20,0
15	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	167,100	143,20	23 927,89	20,0
16	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 503,900	10,84	16 305,15	20,0
17	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 5 až 7	m3	130,275	185,13	24 117,91	20,0
18	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 172,475	21,27	24 944,05	20,0
19	K	001	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	167,100	30,99	5 178,68	20,0
20	K	001	167101152	Nakládání výkopu z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	130,275	47,36	6 169,39	20,0
21	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	297,375	8,50	2 527,58	20,0
22	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	475,800	65,97	31 389,48	20,0
23	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	472,500	45,41	21 457,78	20,0

24	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	221,595	123,25	27 311,59	20,0
25	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	128,178	180,02	23 074,17	20,0
26	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	239,692	123,25	29 542,04	20,0
	D	4		Vodorovné konstrukce				17 762,71	
27	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	35,550	398,52	14 167,39	20,0
28	K	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	6,000	64,80	388,80	20,0
29	M	MAT	592243910	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,000	175,50	351,00	20,0
30	M	MAT	592243920	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,000	202,50	405,00	20,0
31	M	MAT	592243930	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,000	224,10	448,20	20,0
32	K	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,125	1 382,40	1 555,20	20,0
33	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	3,000	149,04	447,12	20,0
	D	5		Komunikace				103 459,03	
34	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	237,000	53,68	12 721,21	20,0
35	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	237,000	69,12	16 381,44	20,0
36	K	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	237,000	139,32	33 018,84	20,0
37	K	221	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	335,750	123,12	41 337,54	20,0
	D	8		Trubní vedení				257 878,39	
38	K	271	871373131	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	158,000	49,14	7 764,12	20,0
39	M	MAT	286147311	trubka kanalizační PP MASTER SN 12 DN 300	m	162,740	1 047,00	170 388,78	20,0
40	K	271	892381112	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	158,000	11,66	1 842,91	20,0
41	K	271	893381122	Kamerová pohledka potrubí	m	158,000	30,24	4 777,92	20,0
42	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	11,000	771,12	8 482,32	20,0
43	K	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	5 227,20	20 908,80	20,0
44	M	MAT	592243371	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERFECT 300-785	kus	4,000	4 274,10	17 096,40	20,0
45	M	MAT	592243151	deska betonová přechodová TZK-Q. 200/120T	kus	2,000	1 733,40	3 466,80	20,0
46	M	MAT	592243121	konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	2,000	1 115,10	2 230,20	20,0
47	M	MAT	592243041	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120-SK	kus	1,000	1 004,40	1 004,40	20,0
48	M	MAT	592243051	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP	kus	3,000	567,00	1 701,00	20,0
49	M	MAT	592243061	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/500/120-SP	kus	1,000	874,80	874,80	20,0
50	M	MAT	592243071	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	4,000	1 441,80	5 767,20	20,0
51	M	MAT	592243481	těsnění šachtové pro DN 1000	kus	13,000	137,70	1 790,10	20,0
52	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	4,000	363,96	1 455,84	20,0
53	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	4,000	2 081,70	8 326,80	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				55 970,21	
54	K	221	919731121	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živiničního tl do 50 mm	m	316,000	13,28	4 197,74	20,0
55	K	221	919735111	Řezání stávajícího živiničního krytu hl do 50 mm	m	316,000	28,84	9 112,18	20,0

56	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	190,528	24,41	4 650,41	20,0
57	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	3 429,504	5,71	19 593,44	20,0
58	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	190,528	96,66	18 416,44	20,0
	D		99	Přesun hmot				27 099,92	
59	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	96,441	281,00	27 099,92	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 035 665,59</u>	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA

Objekt: Stoková gravitační síť

Část: Stoka B3-1

JKSO:

Objednatel: Město Radnice

Zhotovitel:

Datum: 14.11.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	481 778,92
1	Zemní práce	341 602,90
4	Vodorovné konstrukce	5 539,78
5	Komunikace	32 740,20
8	Trubní vedení	76 117,20
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	17 712,17
99	Přesun hmot	8 066,67
	<u>Celkem</u>	<u>481 778,92</u>

ROZPOČET

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
 Objekt: Stoková gravitační síť
 Část: Stoka B3-1
 JKSO:

Objednatel: Město Radnice
 Zhotovitel:
 Datum: 14.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					481 778,92	
D			1	Zemní práce				341 602,90	
1	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	75,000	31,88	2 391,37	20,0
2	K	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	75,000	13,11	983,30	20,0
3	K	221	113151213	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm bez překážek v trase s naložením	m2	106,250	52,44	5 572,01	20,0
4	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	35,87	860,90	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	26,01	26,01	20,0
6	K	001	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	25,689	204,53	5 254,06	20,0
7	K	001	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	137,010	77,69	10 644,66	20,0
8	K	001	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	34,253	135,96	4 657,11	20,0
9	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	17,126	739,44	12 663,63	20,0
10	K	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	25,689	802,37	20 612,08	20,0
11	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	310,000	89,26	27 669,70	20,0
12	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	310,000	42,69	13 233,33	20,0
13	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	94,194	67,65	6 372,30	20,0
14	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	23,549	94,92	2 235,29	20,0
15	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	51,216	146,84	7 520,50	20,0
16	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	460,946	11,12	5 124,71	20,0
17	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	42,816	189,84	8 128,26	20,0
18	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 319,149	21,82	159 675,06	20,0
19	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	51,216	31,78	1 627,65	20,0
20	K	001	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	42,816	48,56	2 079,22	20,0
21	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	94,031	8,72	819,57	20,0
22	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	150,450	67,65	10 178,06	20,0
23	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	157,547	46,57	7 336,79	20,0

24	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	70,125	126,39	8 862,84	20,0
25	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	40,563	184,60	7 487,83	20,0
26	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	75,852	126,39	9 586,66	20,0
27	D	4		Vodorovné konstrukce				5 539,78	
27	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	11,250	398,52	4 483,35	20,0
28	K	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000	64,80	129,60	20,0
29	M	MAT	592243920	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,000	202,50	202,50	20,0
30	M	MAT	592243930	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,000	224,10	224,10	20,0
31	K	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,281	1 382,40	388,45	20,0
32	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,750	149,04	111,78	20,0
33	D	5		Komunikace				32 740,20	
33	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	75,000	53,68	4 025,70	20,0
34	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	75,000	69,12	5 184,00	20,0
35	K	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	75,000	139,32	10 449,00	20,0
36	K	221	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	106,250	123,12	13 081,50	20,0
37	D	8		Trubní vedení				76 117,20	
37	K	271	871373131	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	50,000	49,14	2 457,00	20,0
38	M	MAT	286147311	trubka kanalizační PP MASTER SN 12 DN 300	m	51,500	1 047,00	53 920,50	20,0
39	K	271	892381112	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	50,000	11,66	583,20	20,0
40	K	271	893381122	Kamerová prohlídka potrubí	m	50,000	30,24	1 512,00	20,0
41	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	2,000	771,12	1 542,24	20,0
42	K	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	5 227,20	5 227,20	20,0
43	M	MAT	592243371	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERFECT 300-785	kus	1,000	4 274,10	4 274,10	20,0
44	M	MAT	592243151	deska betonová přechodová TZK-Q. 200/120T	kus	1,000	1 733,40	1 733,40	20,0
45	M	MAT	592243051	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP	kus	1,000	567,00	567,00	20,0
46	M	MAT	592243071	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	1,000	1 441,80	1 441,80	20,0
47	M	MAT	592243481	těsnění šachtové pro DN 1000	kus	3,000	137,70	413,10	20,0
48	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	363,96	363,96	20,0
49	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	1,000	2 081,70	2 081,70	20,0
50	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				17 712,17	
50	K	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiničního tl do 50 mm	m	100,000	13,28	1 328,40	20,0
51	K	221	919735111	Řezání stávajícího živiničního krytu hl do 50 mm	m	100,000	28,84	2 883,60	20,0
52	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	60,294	24,41	1 471,66	20,0
53	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 085,292	5,71	6 200,49	20,0
54	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	60,294	96,66	5 828,02	20,0
	D	99		Přesun hmot				8 066,67	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA

Objekt: Stoková gravitační síť

Část: Stoka C

JKSO:

Objednatel: Město Radnice

Zhotovitel:

Datum: 14.11.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	465 430,11
1	Zemní práce	312 331,16
4	Vodorovné konstrukce	5 694,53
5	Komunikace	35 850,89
8	Trubní vedení	82 911,83
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	19 152,61
99	Přesun hmot	9 489,09
	<u>Celkem</u>	<u>465 430,11</u>

ROZPOČET

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
 Objekt: Stoková gravitační síť
 Část: Stoka C
 JKSO:

Objednatel: Město Radnice
 Zhotovitel:
 Datum: 14.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemní práce				465 430,11	
1	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	82,875	31,78	2 633,66	20,0
2	K	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	82,875	13,07	1 082,93	20,0
3	K	221	113151213	Odstranění živého koryta frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm bez překážek v trase s naložením	m2	114,750	52,27	5 997,78	20,0
4	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	384,000	35,75	13 728,56	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	16,000	25,93	414,80	20,0
6	K	001	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	41,591	203,85	8 478,16	20,0
7	K	001	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	221,818	77,43	17 176,34	20,0
8	K	001	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	55,455	135,51	7 514,72	20,0
9	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	27,727	736,98	20 434,29	20,0
10	K	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	41,591	799,70	33 260,47	20,0
11	K	001	151101103	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 8 m	m2	448,800	122,31	54 891,65	20,0
12	K	001	151101113	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 8 m	m2	448,800	57,50	25 803,77	20,0
13	K	001	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	166,364	142,17	23 651,89	20,0
14	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	38,125	94,61	3 606,83	20,0
15	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	34,558	146,35	5 057,60	20,0
16	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	311,018	11,08	3 446,35	20,0
17	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	69,318	189,21	13 115,72	20,0
18	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	623,863	21,74	13 565,01	20,0
19	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	34,558	31,67	1 094,61	20,0
20	K	001	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	69,318	48,40	3 355,02	20,0
21	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	103,875	8,69	902,36	20,0
22	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	166,200	67,43	11 206,20	20,0
23	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	284,153	46,41	13 188,73	20,0

24	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	77,488	125,97	9 760,88	20,0
25	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	45,199	183,98	8 315,90	20,0
26	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	84,522	125,97	10 646,93	20,0
27	D	4		Vodorovné konstrukce				5 694,53	
27	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	12,431	398,52	4 954,00	20,0
28	K	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	64,80	64,80	20,0
29	M	MAT	592243910	přístenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,000	175,50	175,50	20,0
30	K	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,281	1 382,40	388,45	20,0
31	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,750	149,04	111,78	20,0
32	D	5		Komunikace				35 850,89	
32	K	221	564851111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 150 mm	m2	82,875	53,68	4 448,40	20,0
33	K	221	564861111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 200 mm	m2	82,875	69,12	5 728,32	20,0
34	K	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	82,875	139,32	11 546,15	20,0
35	K	221	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	114,750	123,12	14 128,02	20,0
36	D	8		Trubní vedení				82 911,83	
36	K	271	871373131	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	51,000	49,14	2 506,14	20,0
37	M	MAT	286147311	trubka kanalizační PP MASTER SN 12 DN 300	m	52,530	1 047,00	54 998,91	20,0
38	K	271	892381112	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	51,000	11,66	594,86	20,0
39	K	271	893381122	Kamerová porhlídka potrubí	m	51,000	30,24	1 542,24	20,0
40	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	6,000	771,12	4 626,72	20,0
41	K	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	5 227,20	5 227,20	20,0
42	M	MAT	592243371	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERFECT 300-785	kus	1,000	4 274,10	4 274,10	20,0
43	M	MAT	592243121	konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	1,000	1 115,10	1 115,10	20,0
44	M	MAT	592243051	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP	kus	1,000	567,00	567,00	20,0
45	M	MAT	592243071	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	3,000	1 441,80	4 325,40	20,0
46	M	MAT	592243481	těsnění šachtové pro DN 1000	kus	5,000	137,70	688,50	20,0
47	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	363,96	363,96	20,0
48	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	1,000	2 081,70	2 081,70	20,0
49	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				19 152,61	
49	K	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živého tl do 50 mm	m	102,000	13,28	1 354,97	20,0
50	K	221	919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	102,000	28,84	2 941,27	20,0
51	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	66,351	24,41	1 619,50	20,0
52	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	1 194,318	5,71	6 823,38	20,0
53	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	66,351	96,66	6 413,49	20,0
				Děsina hmotnosti nad 150 kg				9 489,09	

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
Objekt: Stoková gravitační síť
Část: Stoka C2
JKSO:

Objednatel: Město Radnice
Zhotovitel: Casta
Datum: 14.11.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	868 041,90
1	Zemní práce	490 511,08
4	Vodorovné konstrukce	14 384,06
5	Komunikace	80 540,89
8	Trubní vedení	216 329,20
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	43 571,87
99	Přesun hmot	22 704,80
	<u>Celkem</u>	<u>868 041,90</u>

ROZPOČET

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
Objekt: Stoková gravitační síť
Část: Stoka C2
JKSO:

Objednatel: Město Radnice
Zhotovitel:
Datum: 14.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D									
D		1							
Zemní práce									
1	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	184,500	31,24	5 764,19	20,0
2	K	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	184,500	12,85	2 370,15	20,0
3	K	221	113151213	Odstranění živého krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm bez překážek v trase s naložením	m2	261,375	51,39	13 430,87	20,0
4	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	96,000	35,15	3 374,17	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	25,49	101,95	20,0
6	K	001	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	79,524	200,40	15 936,86	20,0
7	K	001	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	339,304	76,13	25 830,05	20,0
8	K	001	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	84,826	133,22	11 300,65	20,0
9	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	42,413	724,53	30 729,69	20,0
10	K	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	63,620	786,20	50 017,86	20,0
11	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	738,000	87,46	64 544,01	20,0
12	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	738,000	41,83	30 868,87	20,0
13	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	233,272	66,29	15 462,95	20,0
14	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	58,318	93,01	5 424,02	20,0
15	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	231,750	143,88	33 344,01	20,0
16	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 085,750	10,89	22 721,56	20,0
17	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	106,033	186,02	19 723,76	20,0
18	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	954,293	21,38	20 399,29	20,0
19	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	231,750	31,14	7 216,60	20,0
20	K	001	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	106,033	47,58	5 045,36	20,0
21	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	231,750	8,54	1 979,21	20,0
22	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	370,800	66,29	24 579,30	20,0
23	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	390,663	45,63	17 826,06	20,0
								868 041,90	
								490 511,08	

24	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	172,508	123,84	21 363,20	20,0
25	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	99,784	180,88	18 048,60	20,0
26	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	186,596	123,84	23 107,84	20,0
	D	4		Vodorovné konstrukce				14 384,06	
27	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	27,675	398,52	11 029,04	20,0
28	K	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	5,000	64,80	324,00	20,0
29	M	MAT	592243910	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,000	175,50	175,50	20,0
30	M	MAT	592243920	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,000	202,50	405,00	20,0
31	M	MAT	592243930	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,000	224,10	448,20	20,0
32	K	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,125	1 382,40	1 555,20	20,0
33	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	3,000	149,04	447,12	20,0
	D	5		Komunikace				80 540,89	
34	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	184,500	53,68	9 903,22	20,0
35	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	184,500	69,12	12 752,64	20,0
36	K	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	184,500	139,32	25 704,54	20,0
37	K	221	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	261,375	123,12	32 180,49	20,0
	D	8		Trubní vedení				216 329,20	
38	K	271	871373131	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	123,000	49,14	6 044,22	20,0
39	M	MAT	286147311	trubka kanalizační PP MASTER SN 12 DN 300	m	126,690	1 047,00	132 644,43	20,0
40	K	271	892381112	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	123,000	11,66	1 434,67	20,0
41	K	271	893381122	Kamerová porhlidka potrubí	m	123,000	30,24	3 719,52	20,0
42	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	11,000	771,12	8 482,32	20,0
43	K	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	5 227,20	20 908,80	20,0
44	M	MAT	592243371	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERFECT 300-785	kus	4,000	4 274,10	17 096,40	20,0
45	M	MAT	592243151	deska betonová přechodová TZK-Q. 200/120T	kus	1,000	1 733,40	1 733,40	20,0
46	M	MAT	592243121	konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	3,000	1 115,10	3 345,30	20,0
47	M	MAT	592243041	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120-SK	kus	1,000	1 004,40	1 004,40	20,0
48	M	MAT	592243051	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP	kus	3,000	567,00	1 701,00	20,0
49	M	MAT	592243061	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/500/120-SP	kus	1,000	874,80	874,80	20,0
50	M	MAT	592243071	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	4,000	1 441,80	5 767,20	20,0
51	M	MAT	592243481	těsnění šachtové pro DN 1000	kus	13,000	137,70	1 790,10	20,0
52	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	4,000	363,96	1 455,84	20,0
53	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	4,000	2 081,70	8 326,80	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				43 571,87	
54	K	221	919731121	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	246,000	13,28	3 267,86	20,0
55	K	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	246,000	28,84	7 083,66	20,0

3 620,27	24,41	148,323	t	3 620,27	20,0
15 253,18	5,71	2 669,814	t	15 253,18	20,0
14 336,90	96,66	148,323	t	14 336,90	20,0
22 704,80				22 704,80	
22 704,80	281,00	80,800	t	22 704,80	20,0
<u>868 041,90</u>				<u>868 041,90</u>	

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
Celkem

56	K	221	979082213
57	K	221	979082219
58	K	221	979099145
	D	99	
59	K	271	998276101

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA

Objekt: Stoková gravitační síť

Část: Stoka D

JKSO:

Objednatel: Město Radnice

Zhotovitel:

Datum: 14.11.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 879 348,59
1	Zemní práce	1 851 214,37
4	Vodorovné konstrukce	39 822,63
5	Komunikace	154 360,09
8	Trubní vedení	678 535,67
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	85 108,79
99	Přesun hmot	70 307,04
M	Práce a dodávky M	150 888,96
23-M	Montáže potrubí	150 888,96
	<u>Celkem</u>	<u>3 030 237,55</u>

Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA

Stavba: Radnice - Kanalizace a
Objekt: Stoková gravitační síť
Část: Stoka D
JKSO:

Objednatel: Město Radnice

Zhotovitel:

Datum: 14.11.2011

Datum: 14.11.2011									
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
HSV									
1									
Zemní práce									
	D							2 879 348,59	
	D							1 851 214,37	
1	K	221	113107162	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	154,375	21,86	3 375,09	20,0
2	K	221	113107224	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	333,125	31,65	10 543,09	20,0
3	K	221	113107241	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živčivých tl 50 mm	m2	333,125	13,01	4 335,15	20,0
4	K	221	113151213	Odstanění živčivého krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm bez překážek v trase s naložením	m2	461,250	52,05	24 010,08	20,0
5	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,000	35,61	5 981,67	20,0
6	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000	25,82	180,73	20,0
7	K	001	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	333,345	203,01	67 673,06	20,0
8	K	001	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	1 422,270	77,12	109 682,05	20,0
9	K	001	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	355,568	134,96	47 985,96	20,0
10	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	177,784	733,97	130 487,54	20,0
11	K	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	266,676	796,43	212 389,30	20,0
12	K	001	141721120	Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 400 mm do 500 mm	m	41,000	2 165,46	88 783,95	20,0
13	K	001	151101103	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 8 m	m2	2 550,000	121,81	310 608,48	20,0
14	K	001	151101113	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 8 m	m2	2 550,000	57,26	146 012,53	20,0
15	K	001	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	1 066,703	141,59	151 032,25	20,0
16	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	244,453	94,22	23 031,98	20,0
17	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	91,385	145,75	13 319,57	20,0
18	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	822,465	11,04	9 076,34	20,0
19	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	444,459	188,44	83 752,45	20,0
20	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 000,134	21,65	86 621,39	20,0
21	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	91,385	31,54	2 882,74	20,0
22	K	001	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	444,459	48,20	21 423,97	20,0
23	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	535,844	8,65	4 635,82	20,0

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
Objekt: Stoková gravitační síť
Část: Stoka D1
JKSO:

Objednatel: Město Radnice
Zhotovitel:
Datum: 14.11.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
		955 989,29
HSV	Práce a dodávky HSV	547 455,78
1	Zemní práce	15 445,41
4	Vodorovné konstrukce	65 334,44
5	Komunikace	270 093,77
8	Trubní vedení	23 521,76
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	34 138,13
99	Přesun hmot	100 577,16
M	Práce a dodávky M	100 577,16
23-M	Montáže potrubí	1 056 566,45
	<u>Celkem</u>	

ROZPOČET

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
 Objekt: Stoková gravitační síť
 Část: Stoka D1
 JKSO:

Objednatel: Město Radnice
 Zhotovitel:
 Datum: 14.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemní práce					
1	K	221	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	175,500	10,43	1 830,20	20,0
2	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	175,500	31,08	5 454,71	20,0
3	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	192,000	34,97	6 713,49	20,0
4	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	8,000	25,36	202,84	20,0
5	K	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,400	16,26	39,01	20,0
6	K	001	130001101	Příplatek za zřízení výkopáky v blízkosti pozemního vedení	m3	95,402	199,37	19 020,11	20,0
7	K	001	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	407,050	75,73	30 827,27	20,0
8	K	001	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	101,763	132,53	13 487,00	20,0
9	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	50,881	720,79	36 674,63	20,0
10	K	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	76,322	782,14	59 694,21	20,0
11	K	001	141721120	Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 400 mm do 500 mm	m	27,000	2 126,59	57 418,01	20,0
12	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	762,500	87,01	66 342,29	20,0
13	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	762,500	41,61	31 728,92	20,0
14	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	279,847	65,94	18 454,46	20,0
15	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	69,962	92,53	6 473,39	20,0
16	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	102,579	143,14	14 682,75	20,0
17	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	923,209	10,84	10 005,23	20,0
18	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	127,203	185,05	23 539,49	20,0
19	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 144,828	21,27	24 345,83	20,0
20	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	102,579	30,98	3 177,77	20,0
21	K	001	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	127,203	47,34	6 021,43	20,0
22	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	229,781	8,50	1 952,25	20,0
23	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	367,650	65,94	24 244,62	20,0
						955 989,29			
						547 455,78			

24	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	493,984	45,39	22 424,20	20,0
25	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	164,093	123,20	20 216,14	20,0
26	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	101,406	179,94	18 247,25	20,0
27	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	189,630	123,20	23 362,27	20,0
28	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	24,004	7,51	180,38	20,0
29	M	MAT	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	1,260	42,23	53,20	20,0
30	K	001	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	24,000	14,72	353,34	20,0
31	K	231	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	24,004	5,90	141,61	20,0
32	K	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	24,004	1,77	42,46	20,0
33	K	231	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,400	43,76	105,02	20,0
34	K	271	451573111	Vodorovné konstrukce				15 445,41	
35	K	271	452112111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	28,125	398,52	11 208,38	20,0
36	M	MAT	592243920	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	5,000	64,80	324,00	20,0
37	M	MAT	592243930	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	3,000	202,50	607,50	20,0
38	K	271	452112121	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,000	224,10	448,20	20,0
39	M	MAT	592243940	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	1,000	98,28	98,28	20,0
40	K	271	452311131	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	1,000	256,50	256,50	20,0
41	K	271	452351101	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,406	1 382,40	1 943,65	20,0
42	K	221	564851111	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	3,750	149,04	558,90	20,0
43	K	221	564861111	Komunikace				65 334,44	
44	K	221	591111111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	175,500	53,68	9 420,14	20,0
45	K	271	871373131	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	175,500	69,12	12 130,56	20,0
46	M	MAT	286147311	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	175,500	249,48	43 783,74	20,0
47	K	271	892381112	Trubní vedení				270 093,77	
48	K	271	893381122	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	152,000	49,14	7 469,28	20,0
49	K	271	894118001	trubka kanalizační PP MASTER SN 12 DN 300	m	156,560	1 047,00	163 918,32	20,0
50	K	271	894411121	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	152,000	11,66	1 772,93	20,0
51	M	MAT	592243371	Kamerová porhlídka potrubí	m	152,000	30,24	4 596,48	20,0
52	M	MAT	592243151	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	13,000	771,12	10 024,56	20,0
53	M	MAT	592243121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	5 227,20	26 136,00	20,0
54	M	MAT	592243051	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERFECT 300-785	kus	5,000	4 274,10	21 370,50	20,0
55	M	MAT	592243061	deska betonová přechodová TZK-Q. 200/120T	kus	3,000	1 733,40	5 200,20	20,0
				konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	2,000	1 115,10	2 230,20	20,0
				skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP	kus	5,000	567,00	2 835,00	20,0
				skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/500/120-SP	kus	3,000	874,80	2 624,40	20,0

56	M	MAT	592243071	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	5,000	1 441,80	7 209,00	20,0
57	M	MAT	592243481	těsnění šachtové pro DN 1000	kus	18,000	137,70	2 478,60	20,0
58	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	5,000	363,96	1 819,80	20,0
59	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	5,000	2 081,70	10 408,50	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	m2			23 521,76	
60	K	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem téženým	t	140,400	10,80	1 516,32	20,0
61	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	98,280	24,41	2 398,82	20,0
62	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 769,040	5,71	10 106,88	20,0
63	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	98,280	96,66	9 499,74	20,0
	D	99		Přesun hmot	t			34 138,13	
64	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	121,488	281,00	34 138,13	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				100 577,16	
	D	23-M		Montáže potrubí	m			100 577,16	
65	K	923	230011181	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tl 11-13 D 530 mm, tl 8,0 mm	m	27,000	481,68	13 005,36	20,0
66	M	MAT	143332440	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D530 tl 8 mm	m	27,000	1 933,20	52 196,40	20,0
67	K	923	230200123	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 300	m	27,000	842,40	22 744,80	20,0
68	M	MAT	286116920	těsnící manžeta na chráničku DN 500 x 300mm	kus	2,000	1 269,00	2 538,00	20,0
69	M	MAT	286116895	distanční objímky RACI na potrubí DN 300 x 500mm po 2m	kus	15,000	672,84	10 092,60	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 055 566,45</u>	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA

Objekt: Stoková gravitační síť

Část: Stoka E

JKSO:

Objednatel: Město Radnice

Zhotovitel:

Datum: 14.11.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 694 227,10
1	Zemní práce	982 273,91
4	Vodorovné konstrukce	25 932,37
5	Komunikace	147 330,90
8	Trubní vedení	416 907,35
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	79 704,51
99	Přesun hmot	42 078,06
M	Práce a dodávky M	64 640,16
23-M	Montáže potrubí	64 640,16
	<u>Celkem</u>	<u>1 758 867,26</u>

ROZPOČET

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
 Objekt: Stoková gravitační síť
 Část: Stoka E
 JKSO:

Objednatel: Město Radnice
 Zhotovitel:
 Datum: 14.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				1 694 227,10	
D		1		Zemní práce				982 273,91	
1	K	221	113107224	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	337,500	31,27	10 553,23	20,0
2	K	221	113107241	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	337,500	12,86	4 339,33	20,0
3	K	221	113151213	Odstanění živého krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm bez překážek v trase s naložením	m2	478,125	51,43	24 589,51	20,0
4	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	408,000	35,18	14 352,41	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	17,000	25,51	433,65	20,0
6	K	001	130001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti pozemního vedení	m3	174,899	200,57	35 080,06	20,0
7	K	001	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	746,234	76,19	56 856,45	20,0
8	K	001	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	186,559	133,33	24 874,76	20,0
9	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	93,279	725,15	67 641,22	20,0
10	K	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	139,919	786,86	110 097,28	20,0
11	K	001	141721120	Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 400 mm do 500 mm	m	17,000	2 139,45	36 370,62	20,0
12	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	1 507,500	87,43	131 799,78	20,0
13	K	001	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	1 507,500	41,86	63 108,84	20,0
14	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	513,036	66,34	34 036,59	20,0
15	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	128,259	93,09	11 939,19	20,0
16	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	190,646	144,00	27 453,28	20,0
17	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 715,816	10,90	18 707,47	20,0
18	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 5 až 7	m3	233,198	186,17	43 415,20	20,0
19	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 098,783	21,39	44 902,38	20,0
20	K	001	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	190,646	31,17	5 941,67	20,0
21	K	001	167101152	Nakládání výkopu z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	233,198	47,62	11 105,66	20,0
22	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	423,844	8,55	3 622,81	20,0
23	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	678,150	66,34	44 990,82	20,0

24	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	910,897	45,67	41 599,75	20,0
25	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	315,563	123,94	39 112,14	20,0
26	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	182,531	181,03	33 043,63	20,0
27	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	341,333	123,94	42 306,18	20,0
	D	4		Vodorovné konstrukce	m3	50,625	398,52	25 932,37	20,0
28	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	kus	7,000	64,80	453,60	20,0
29	K	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	143,10	143,10	20,0
30	M	MAT	592243900	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	2,000	202,50	405,00	20,0
31	M	MAT	592243920	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	4,000	224,10	896,40	20,0
32	M	MAT	592243930	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,000	98,28	98,28	20,0
33	K	271	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000	256,50	256,50	20,0
34	M	MAT	592243940	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	m3	1,969	1 382,40	2 721,95	20,0
35	K	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m2	5,250	149,04	782,46	20,0
36	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2			147 330,90	
	D	5		Komunikace	m2	337,500	53,68	18 115,65	20,0
37	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	337,500	69,12	23 328,00	20,0
38	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	337,500	139,32	47 020,50	20,0
39	K	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	478,125	123,12	58 866,75	20,0
40	K	221	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m			416 907,35	
	D	8		Trubní vedení	m	242,000	49,14	11 891,88	20,0
41	K	271	871373131	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	249,260	1 047,00	260 975,22	20,0
42	M	MAT	286147311	trubka kanalizační PP MASTER SN 12 DN 300	m	242,000	11,66	2 822,69	20,0
43	K	271	892381112	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	242,000	30,24	7 318,08	20,0
44	K	271	893381122	Kamerová porhlidka potrubí	kus	23,000	771,12	17 735,76	20,0
45	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	7,000	5 227,20	36 590,40	20,0
46	K	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	7,000	4 274,10	29 918,70	20,0
47	M	MAT	592243371	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERFECT 300-785	kus	3,000	1 733,40	5 200,20	20,0
48	M	MAT	592243151	deska betonová přechodová TZK-Q. 200/120T	kus	4,000	1 115,10	4 460,40	20,0
49	M	MAT	592243121	konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	5,000	567,00	2 835,00	20,0
50	M	MAT	592243051	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP	kus	1,000	874,80	874,80	20,0
51	M	MAT	592243061	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/500/120-SP	kus	11,000	1 441,80	15 859,80	20,0
52	M	MAT	592243071	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	24,000	137,70	3 304,80	20,0
53	M	MAT	592243481	těsnění šachtové pro DN 1000	kus	7,000	363,96	2 547,72	20,0
54	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti nad 150 kg	kus	7,000	2 081,70	14 571,90	20,0

56	K	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	450,000	13,28	5 977,80	20,0
57	K	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	450,000	28,84	12 976,20	20,0
58	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	271,322	24,41	6 622,43	20,0
59	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	4 883,796	5,71	27 902,10	20,0
60	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	271,322	96,66	26 225,98	20,0
	D		99	Přesun hmot				42 078,06	
61	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	149,744	281,00	42 078,06	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				64 640,16	
	D		23-M	Montáže potrubí				64 640,16	
62	K	923	230011181	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tl.11-13 D 530 mm, tl.8,0 mm	m	17,000	481,68	8 188,56	20,0
63	M	MAT	143332440	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D530 tl 8 mm	m	17,000	1 933,20	32 864,40	20,0
64	K	923	230200123	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 300	m	17,000	842,40	14 320,80	20,0
65	M	MAT	286116920	těsnící manžeta na chráničku DN 500 x 300mm	kus	2,000	1 269,00	2 538,00	20,0
66	M	MAT	286116895	distanční objímky RACI na potrubí DN 300 x 500mm po 2m	kus	10,000	672,84	6 728,40	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 758 867,26</u>	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
Objekt: Stoková gravitační síť
Část: Stoka A0
JKSO:

Objednatel: Město Radnice
Zhotovitel:
Datum: 14.11.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	207 050,72
1	Zemní práce	100 860,65
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 282,84
4	Vodorovné konstrukce	33 351,43
8	Trubní vedení	49 256,44
99	Přesun hmot	19 299,36
M	Práce a dodávky M	122 139,36
23-M	Montáže potrubí	122 139,36
	<u>Celkem</u>	<u>329 190,08</u>

ROZPOČET

Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
Stoková gravitační síť
Stoka A0
JKSO:

Objednatel: Město Radnice
Zhotovitel:
Datum: 14.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				207 050,72	
	D	1		Zemní práce				100 860,65	
1	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	144,000	34,64	4 987,65	20,0
2	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	6,000	25,12	150,70	20,0
3	K	001	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	31,586	75,02	2 369,57	20,0
4	K	001	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	7,897	131,28	1 036,75	20,0
5	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	3,948	714,00	2 818,87	20,0
6	K	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	5,922	774,76	4 588,15	20,0
7	K	001	141721120	Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m delky do 160 m vnějšího průměru přes 400 mm do 500 mm	m	33,000	2 106,55	69 516,10	20,0
8	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	55,880	86,08	4 810,43	20,0
9	K	001	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	55,880	41,22	2 303,34	20,0
10	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	21,715	65,32	1 418,49	20,0
11	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	5,429	91,66	497,60	20,0
12	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	9,871	183,31	1 809,46	20,0
13	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	88,839	21,07	1 871,44	20,0
14	K	001	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	9,871	46,89	462,86	20,0
15	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	49,353	44,97	2 219,24	20,0
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 282,84	
16	K	015	380311862	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 25/30 tl 300 mm - XC4	m3	0,781	1 695,60	1 324,26	20,0
17	K	015	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	5,931	412,56	2 446,89	20,0
18	K	015	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	5,931	81,54	483,61	20,0
19	K	015	380361008	Vyztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů svařovanými sítěmi Kari	t	0,002	14 040,00	28,08	20,0
	D	4		Vodorovné konstrukce				33 351,43	

20	K	321	451571112	Lože pod dlažby ze šterkopisku vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	57,938	66,96	3 879,53	20,0
21	K	321	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	57,938	508,68	29 471,90	20,0
	D	8		Trubní vedení				49 256,44	
22	K	271	871373131	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	33,000	49,14	1 621,62	20,0
23	M	MAT	286147311	trubka kanalizační PP MASTER SN 12 DN 300	m	33,990	1 047,00	35 587,53	20,0
24	K	271	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	1,000	157,68	157,68	20,0
25	M	MAT	286116621	šachtová vložka kanalizace plastové PP DN 300	kus	1,000	900,72	900,72	20,0
26	K	271	891372121	Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 300	kus	1,000	675,00	675,00	20,0
27	M	MAT	422840241	klapka koncová DN300	kus	1,000	8 931,06	8 931,06	20,0
28	K	271	892381112	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	33,000	11,66	384,91	20,0
29	K	271	893381122	Kamerová prohlídka potrubí	m	33,000	30,24	997,92	20,0
	D	99		Přesun hmot				19 299,36	
30	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	68,681	281,00	19 299,36	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				122 139,36	
	D	23-M		Montáže potrubí				122 139,36	
31	K	923	230011181	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 530 mm, tl 8,0 mm	m	33,000	481,68	15 895,44	20,0
32	M	MAT	143332440	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D530 tl 8 mm	m	33,000	1 933,20	63 795,60	20,0
33	K	923	230200123	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 300	m	33,000	842,40	27 799,20	20,0
34	M	MAT	286116920	těsnící manžeta na chráničku DN 500 x 300mm	kus	2,000	1 269,00	2 538,00	20,0
35	M	MAT	286116895	distanční objímky RACI na potrubí DN 300 x 500mm po 2m	kus	18,000	672,84	12 111,12	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>329 190,08</u>	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA

Objekt: Stoková gravitační síť

Část: Obtok ČOV

JKSO:

Objednatel: Město Radnice

Zhotovitel:

Datum: 14.11.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	398 603,84
1	Zemní práce	250 488,79
4	Vodorovné konstrukce	8 991,61
8	Trubní vedení	125 797,58
99	Přesun hmot	13 325,86
	<u>Celkem</u>	<u>398 603,84</u>

ROZPOČET

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
 Objekt: Stoková gravitační síť
 Část: Obtok ČOV
 JKSO:

Objednatel: Město Radnice
 Zhotovitel:
 Datum: 14.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV						398 603,84			
Zemní práce						250 488,79			
1	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,000	34,77	5 840,93	20,0
2	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000	25,21	176,48	20,0
3	K	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	23,104	16,16	373,45	20,0
4	K	001	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	221,600	75,30	16 687,15	20,0
5	K	001	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	55,400	131,78	7 300,63	20,0
6	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	27,700	716,70	19 852,49	20,0
7	K	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	41,550	777,69	32 313,10	20,0
8	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	438,900	86,51	37 970,06	20,0
9	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	438,900	41,38	18 159,60	20,0
10	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	152,350	65,57	9 989,61	20,0
11	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	38,088	92,00	3 504,15	20,0
12	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	17,938	142,32	2 552,98	20,0
13	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	784,688	10,78	8 455,69	20,0
14	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	69,250	184,00	12 742,20	20,0
15	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	623,250	21,15	13 178,68	20,0
16	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	87,188	30,80	2 685,63	20,0
17	K	001	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	69,250	47,07	3 259,47	20,0
18	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	87,188	8,45	736,55	20,0
19	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	139,500	65,57	9 147,03	20,0
20	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	259,063	45,14	11 693,23	20,0
21	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	62,466	178,92	11 176,42	20,0
22	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	116,812	122,50	14 309,38	20,0
23	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	231,035	7,47	1 726,28	20,0

24	M	MAT	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	12,129	41,99	509,24	20,0
25	K	001	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	231,000	14,64	3 381,59	20,0
26	K	231	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	231,035	5,87	1 355,19	20,0
27	K	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	231,035	1,76	406,32	20,0
28	K	231	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	23,104	43,51	1 005,26	20,0
29	D	4		Vodorovné konstrukce				8 991,61	
29	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	17,325	398,52	6 904,36	20,0
30	K	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	4,000	64,80	259,20	20,0
31	M	MAT	592243910	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,000	175,50	175,50	20,0
32	M	MAT	592243920	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,000	202,50	202,50	20,0
33	M	MAT	592243930	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,000	224,10	448,20	20,0
34	K	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,563	1 382,40	778,29	20,0
35	K	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,500	149,04	223,56	20,0
36	D	8		Trubní vedení				125 797,58	
36	K	271	871373131	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	77,000	49,14	3 783,78	20,0
37	M	MAT	286147311	trubka kanalizační PP MASTER SN 12 DN 300	m	79,310	1 047,00	83 037,57	20,0
38	K	271	892381112	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	77,000	11,66	898,13	20,0
39	K	271	893381122	Kamerová prohlídka potrubí	m	77,000	30,24	2 328,48	20,0
40	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	5,000	771,12	3 855,60	20,0
41	K	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	5 227,20	10 454,40	20,0
42	M	MAT	592243371	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERFECT 300-785	kus	2,000	4 274,10	8 548,20	20,0
43	M	MAT	592243151	deska betonová přechodová TZK-Q. 200/120T	kus	1,000	1 733,40	1 733,40	20,0
44	M	MAT	592243121	konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	1,000	1 115,10	1 115,10	20,0
45	M	MAT	592243051	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP	kus	1,000	567,00	567,00	20,0
46	M	MAT	592243061	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/500/120-SP	kus	1,000	874,80	874,80	20,0
47	M	MAT	592243071	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	2,000	1 441,80	2 883,60	20,0
48	M	MAT	592243481	těsnění šachtové pro DN 1000	kus	6,000	137,70	826,20	20,0
49	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	363,96	727,92	20,0
50	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	2,000	2 081,70	4 163,40	20,0
51	D	99		Přesun hmot				13 325,86	
51	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	47,423	281,00	13 325,86	20,0
				Celkem				398 603,84	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA

Objekt: Výtlač V1

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Radnice

Zhotovitel:

Datum: 14.11.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	882 813,29
1	Zemní práce	534 111,14
3	Svislé a kompletní konstrukce	90 219,81
4	Vodorovné konstrukce	11 630,01
5	Komunikace	72 426,30
8	Trubní vedení	80 614,07
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	58 796,27
99	Přesun hmot	35 015,69
M	Práce a dodávky M	49 125,61
21-M	Elektromontáže	2 557,53
23-M	Montáže potrubí	46 568,08
	<u>Celkem</u>	<u>931 938,90</u>

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA

Objekt: Výtlačk V1

Objekt: Výtlačk V1

Cast:

JKSO:

Objednatel: Město Radnice

Zhotovitel:

Datum: 14.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
	D		HSV					882 813,29	
	D		1	Zemní práce				534 111,14	
1	K	221	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	194,550	11,02	2 143,16	20,0
2	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva dreného tl 400 mm	m2	155,640	32,83	5 109,97	20,0
3	K	001	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	74,933	210,60	15 780,89	20,0
4	K	001	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	399,644	80,00	31 971,52	20,0
5	K	001	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	99,911	140,00	13 987,54	20,0
6	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	49,955	761,40	38 035,74	20,0
7	K	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	74,933	826,20	61 909,64	20,0
8	K	001	141721116	Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 160 mm do 225 mm	m	27,000	1 447,20	39 074,40	20,0
9	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	752,260	91,91	69 138,71	20,0
10	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	752,260	43,96	33 066,34	20,0
11	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	274,755	69,66	19 139,43	20,0
12	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	68,689	97,74	6 713,66	20,0
13	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	114,261	151,20	17 276,26	20,0
14	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 028,351	11,45	11 772,56	20,0
15	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	124,889	195,48	24 413,30	20,0
16	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 123,998	22,46	25 249,49	20,0
17	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	114,261	32,72	3 739,08	20,0
18	K	001	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	124,889	50,00	6 244,95	20,0
19	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	239,150	8,97	2 146,32	20,0
20	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	382,640	69,66	26 654,70	20,0
21	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	482,568	47,95	23 140,10	20,0
22	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	181,904	130,14	23 672,99	20,0

23	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	77,820	190,08	14 792,03	20,0
24	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	145,523	130,14	18 938,36	20,0
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				90 219,81	
25	K	015	380321552	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 20/25 tl 300 mm	m3	11,392	1 652,40	18 824,14	20,0
26	K	015	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	84,880	412,56	35 018,09	20,0
27	K	015	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	84,880	81,54	6 921,12	20,0
28	K	015	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	1,595	18 468,00	29 456,46	20,0
29	D	4		Vodorovné konstrukce	m3	29,183	398,52	11 630,01	20,0
30	K	221	564851111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m2	194,550	53,68	10 442,67	20,0
31	K	221	564861111	Komunikace	m2	194,550	69,12	13 447,30	20,0
32	K	221	591111111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	194,550	249,48	48 536,33	20,0
				Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm				80 614,07	
				Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm				1 315,44	20,0
33	D	8		Trubní vedení	kus	6,000	219,24	13 543,20	20,0
34	M	MAT	552533860	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	3 385,80	842,40	20,0
35	K	271	857242121	trouba přírubová litinová FF DN 80 mm délka 1500 mm	kus	6,000	140,40	908,28	20,0
36	M	MAT	552536861	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	454,14	801,36	20,0
37	M	MAT	586543681	příruba zaslepovací z tvárné litiny XG DN 80 mm závit 1"	kus	4,000	200,34	820,80	20,0
38	K	271	857244121	točivá příruba DN 80 PN 10	kus	4,000	205,20	1 964,52	20,0
39	M	MAT	552535021	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	982,26	2 214,00	20,0
40	M	MAT	552535081	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 50/50 mm PN 16	kus	2,000	1 107,00	3 604,73	20,0
41	K	271	871241121	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 80/50 mm	m	156,700	23,00	15 803,31	20,0
42	M	MAT	286136860	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	159,051	99,36	176,26	20,0
43	K	271	877241121	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 90 x 8,2 mm	kus	4,000	44,06	493,29	20,0
44	M	MAT	286535981	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	4,060	121,50	244,08	20,0
45	K	271	891211221	nákrůžek tlakový lemový PE D 90 mm SDR 17	kus	2,000	122,04	5 182,39	20,0
46	M	MAT	422211141	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50	kus	2,020	2 565,54	227,88	20,0
47	M	MAT	422101001	šoupátko pro odpadní vodu DN 50 mm PN 16	kus	2,000	113,94	673,92	20,0
48	K	271	891241221	kolo ruční pro DN 50	kus	4,000	168,48	21 805,09	20,0
49	M	MAT	422211161	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	4,040	5 397,30	665,28	20,0
50	M	MAT	422101021	šoupátko pro odpadní vodu DN 80 mm PN 16	kus	4,000	166,32		
				kolo ruční pro DN 80					

51	K	271	892241112	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí do 80	m	156,700	6,75	1 057,73	20,0
52	K	271	892273112	Proplach kanalizačního potrubí DN od 80 do 125	m	156,700	16,52	2 589,31	20,0
53	K	271	892372112	Zabezpečení konců kanalizačního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	2 840,40	5 680,80	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				58 796,27	
54	K	015	953171024	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	245,16	490,32	20,0
55	M	MAT	552434411	poklop na vstupní šachtu litinový 600 x 900mm D 400 vodotěsný, uzamykatelný	kus	2,000	18 554,94	37 109,88	20,0
56	K	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	155,640	10,80	1 680,91	20,0
57	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	87,158	24,41	2 127,35	20,0
58	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 568,844	5,71	8 963,12	20,0
59	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	87,158	96,66	8 424,69	20,0
	D	99		Přesun hmot				35 015,69	
60	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	124,611	281,00	35 015,69	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				49 125,61	
	D	21-M		Elektromontáže				2 557,53	
61	K	921	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	129,700	3,47	449,64	20,0
62	M	MAT	272443844	fólie signální perforovaná šedá š. 25cm	m	129,700	2,16	280,15	20,0
63	K	921	210800526	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně	m	156,700	7,34	1 150,80	20,0
64	M	MAT	341410250	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2	m	156,700	4,32	676,94	20,0
	D	23-M		Montáže potrubí				46 568,08	
65	K	923	230011017	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 28 mm, tl 2,6 mm	m	2,000	29,05	58,10	20,0
66	M	MAT	552613030	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l = 6 m, DN 25	m	2,000	161,46	322,92	20,0
67	K	923	230180042	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 225 mm, tl 7,8 mm	m	27,000	49,03	1 323,86	20,0
68	M	MAT	142212910	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D219 tl 6,3 mm	m	27,000	777,60	20 995,20	20,0
69	K	923	230200117	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80	m	27,000	712,80	19 245,60	20,0
70	M	MAT	286116922	těsnící manžeta na chráničku DN 80 x 200mm	kus	2,000	464,40	928,80	20,0
71	M	MAT	286116882	distanční objímky RACI na potrubí DN 80 x 200mm po 1,5m	kus	19,000	194,40	3 693,60	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>931 938,90</u>	

ROZPOČET

Stavba: Radnice - Kanalizace a ČOV - I. ETAPA
Objekt: Čerpací stanice ČSOV-1
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Radnice
Zhotovitel:
Datum: 14.11.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Práce a dodávky HSV				439 812,58	
				Zemní práce				181 448,86	
1	K	001	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	183,872	222,48	40 907,84	20,0
2	K	001	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	45,968	293,76	13 503,56	20,0
3	K	001	151301202	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	176,800	173,88	30 741,98	20,0
4	K	001	151301212	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m	m2	176,800	49,79	8 802,52	20,0
5	K	001	151301302	Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m	m3	229,840	33,37	7 670,22	20,0
6	K	001	151301312	Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m	m3	229,840	8,64	1 985,82	20,0
7	K	001	161101105	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 10 m	m3	126,412	265,68	33 585,14	20,0
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	88,012	151,20	13 307,41	20,0
9	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	792,108	11,45	9 068,05	20,0
10	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	88,012	32,72	2 880,10	20,0
11	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	88,012	8,96	788,94	20,0
12	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	140,819	81,00	11 406,34	20,0
13	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	141,828	47,95	6 800,94	20,0
				Zakládání				4 774,04	
14	K	011	273313311	Základové desky z betonu tř. C 8/10	m3	3,528	1 220,40	4 305,57	20,0
15	K	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	3,360	113,40	381,02	20,0
16	K	011	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	3,360	26,03	87,45	20,0
				Svislé a kompletní konstrukce				227 880,00	
17	K	012	342122261	Osazení prefabrikované jímky čerpací stanice DN 300	kus	1,000	49 680,00	49 680,00	20,0
18	M	MAT	593115554	prefabrikovaná jímka DN 300, hl. 8500mm se základovou deskou (vč. dopravy)	kus	1,000	178 200,00	178 200,00	20,0
				Ostatní konstrukce a práce-bourání				20 026,58	
19	K	015	953171024	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti přes 150 kg	kus	3,000	245,16	735,48	20,0
20	M	MAT	286617661	poklop nerezový 600x600mm D400	kus	3,000	4 536,00	13 608,00	20,0
				Přesun hmot				5 683,10	
21	K	012	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	64,566	88,02	5 683,10	20,0

249 337,09			
249 337,09			
	1 675,81		20,0
	37 061,28		20,0
	210 600,00		20,0
	<u>689 149,67</u>		

Práce a dodávky PSV
 Konstrukce zámečnické
 Montáž žebříků do zdi
 Žebřík nerezový š. 400mm
 strojnítechnologické vybavení ČS
Celkem

D	PSV
D	767
K	767 767833100
M	MAT 611R61151
22	
23	
24	

m	14,920	112,32
m	14,920	2 484,00
kpl	1,000	210 600,00

Výkaz výměr pro ČSOV1 Radnice - elektro a MaR

	MJ ks/m	Cena ks Kč	Cena celkem Kč
1. Rozváděč ELEKTRO A MaR - DT ks 1			
Plastová rozvodnice s plnými dveřmi			
Rozměry skříně: 845 x 635 mm, Hloubka: 300 mm.	1	5 443,20	5 443 Kč
Krytí: min. IP66			
Oceloplechové vnější dveře osazené na pilíři, prášková barva	1	4 924,80	4 925 Kč
Rozvodnice je osazená v pilíři.	Oceněn v části přípojka - stejná položka		
Pilíř R-ČS1	1	8 802,00	8 802 Kč
Náplň skříně:			
1. Jistič 1-fáz. LSN 2B/1 2A char.ved. + pomocný kontakt	3	379,73	1 139 Kč
2. Jistič 1-fáz. LSN 6B/1 6A char.ved.	1	151,63	152 Kč
3. Jistič 1-fáz. LSN 10B/1 10A char.ved.	1	128,30	128 Kč
4. Jistič 1-fáz. LSN 16B/1 16 A char.ved.	1	110,16	110 Kč
5. Jistič 3-fáz. LSN 16B/3 16A char.ved.	1	419,71	420 Kč
6. Vypínač 3-fáz. do 32A, otočný	1	702,43	702 Kč
7. Kombinovaná přepětová ochrana B+C	1	4 296,24	4 296 Kč
8. Proudový chránič FI 25A/0,03A	1	1 542,24	1 542 Kč
9. Stykač 3-fáz. , 25A + pomocné kontakty -	4	962,93	3 852 Kč
10. Spouštěč motoru 3-fáz. 2-4A, + pomocné kontakty	2	787,97	1 576 Kč
11. Fázové relé-výpadek fáze	1	717,98	718 Kč
12. Zdroj pro nabíjení baterií	1	1 937,52	1 938 Kč
13. Bezúdržbový olověný akumulátor 12V/1,3Ah,	1	984,96	985 Kč
14. Zásuvka 1-fáz. 230V/10A na DIN lištu,	1	176,26	176 Kč
15. Relé 4P 24V (2 přep. kontakty)	1	362,88	363 Kč
16. Vyhodnocovací relé TR01-60	2	1 607,04	3 214 Kč
17. Signálka 230V ss (LED) zelená	2	292,90	586 Kč
18. Signálka 230V ss (LED) bílá	1	292,90	293 Kč
19. Kolébkový přepínač MSK1-0-2	4	311,04	1 244 Kč
20. Filtř s přepětovou ochranou pro 1-fáz. nap. 6A		2 131,92	1 974 Kč
21. Filtř s přepětovou ochranou pro analog. vstup 24	1	1 451,52	1 452 Kč
22. Analogový převodník napětí/proud	1	1 270,08	1 270 Kč
23. Pojistkové rozjištění RSP 4 + trub.poj.	4	44,71	179 Kč
24. Svítidlo do rozváděče.	1	492,48	492 Kč
25. Regulátor teploty do rozváděče	1	555,98	556 Kč
26. Topný kabel pro vytápění rozváděče vč. hliníkové lepicí pásky pro uchycení	4	401,76	1 607 Kč
27. Svorka řadová RSA 4	40	10,37	415 Kč
28. Svorka řadová RSA 10	8	18,14	145 Kč
29. Vývodky kabelové P9 až P16	16	19,18	307 Kč
30. Vývodky kabelové P21 až P36	1	25,79	26 Kč
Montáž rozváděče	1	12 960,00	12 960 Kč
2. Řídicí systém ks 1			
Mikrosystém 24V DC/190mA	1	5 301,94	5 302 Kč
Komunikační rozhraní pro relé (mikrosystém) - COM01	1	4 079,81	4 080 Kč
3. Plovákový snímač hladiny ks 2			
Plovákový snímač hladiny, určený pro nasazení	2	1 684,80	3 370 Kč
ve venkovním prostředí vč.závaží a závěsu			
kontaktní spínač (max 250VAC/5A)			
4. Měření hladiny vody v ČS ks 1			
Ultrazvukový hladinoměr 6m, komplet	1	21 384,00	21 384 Kč
analogový výstup: proudový 0(4)..20 mA, max 500 Ohm			
5. Přenos GSM ks 1			
Modem GSM 900/1800MHz,	1	10 287,65	10 288 Kč
SIM karta zvoleného operátora	1	259,20	259 Kč

6. Magnetický dveřní spínač	ks 1		110,00	110 Kč
7. Kabele				
1. JYTY 2Ax1	2	9,07	18 Kč	
2. JYTY 4Dx1	35	14,77	517 Kč	
3. CYKY 2Ax1,5	35	10,11	354 Kč	
4. CYKY 5Cx2,5	31	33,70	1 045 Kč	
5. CYKY 5Cx4	35	57,02	1 996 Kč	
6. CYKY 5Cx10	5	137,38	687 Kč	
7. Zemní pásek pozink 4x30	20	34,47	689 Kč	
8. Zemní vodič d=10 mm	20	23,46	469 Kč	
9. Cu vodič zelenožlutý d 6mm pro pospojení	20	19,57	391 Kč	
8. Montážní materiál				
1. Trubka PVC d 21mm	10	10,50	105 Kč	
2. Trubka pancéřová ohebná FLEX d 16-21mm	15	7,78	117 Kč	
3. Trubka pancéřová ohebná KOPOFLEX d 50mm	25	22,29	557 Kč	
4. Instalační materiál	1	3 240,00	3 240 Kč	
5. Zásuvka 230V, 50 Hz, IP 54 umístěná na piliři	2	139,97	280 Kč	
6. Zásuvka 400V, 16 A, 50 Hz, IP 54 umístěná na piliři	1	180,14	180 Kč	
7. Zásuvka 400V, 32 A, 50 Hz, IP 54 pro diesel -umístěná na piliři	1	272,16	272 Kč	
Montáž + výchozí revize elektro	1	24 883,20	24 883 Kč	
SW pro mikrokontroler a modem GSM	1	10 368,00	10 368 Kč	
SW pro centrální dispečink (přenos zpráv GSM)	1	20 736,00	20 736 Kč	
Dodávky			119 696 Kč	
Montáž			55 987 Kč	
Projektová dokumentace pro provedení stavby	1	6 480,00	6 480 Kč	
Celkem MaR a elektro			182 163 Kč	

UPOZORNĚNÍ: ROZVÁDĚČ VYZBROJIT A POLNÍ INSTRUMENTACI DODAT
DLE VYBRANÉHO PROVOZOVATELE

Výkaz výměr pro přípojku elektro ČSOV1 Radnice

	MJ ks/m	Cena ks Kč	Cena celkem Kč
1. Piliř pro skříň PER2+R1+PPS vč zemních prací	1,00	31 200,00	31 200 Kč
2. Skříň PER2 +PPS vč. vybavení+ montáže	1,00	4 620,00	4 620 Kč
součet			35 820 Kč
Materiál elektromontážní			
3. Jistič LSN 40A/3/B	1,00	750,60	751 Kč
4. Nožové pojistky 50 A	3,00	53,24	160 Kč
5. Nožové pojistky 63 A	3,00	53,24	160 Kč
6. Kabel CYKY 48x10	10,00	106,27	1 063 Kč
7. Pásek FeZn 30/4	10,00	34,45	345 Kč
8. Svorka zemnicí	4,00	20,79	83 Kč
9. Trubka korundovaná ohebná KOPOFLEX d- 65mm	10,00	26,03	260 Kč
10. Montážní materiál (trubka, úchyty na sloup, apod.)	1,00	453,60	454 Kč
11. Montáž	1,00	1 555,20	1 555 Kč
12. Revize elektro	1,00	1 555,20	1 555 Kč
součet			6 385 Kč
Zemní práce			
13. Výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 110cm tz 4/ko1.0 vč záhozu, písku, desky, odvozu apod. - komplet	5,00	233,28	1 166 Kč
součet			1 166 Kč
Celkem přípojka			43 371 Kč
Celkem elektro+MaR pro ČS			182 163 Kč
Celkem přípojka ČS			43 371 Kč
Celkem elektro+MaR pro ČS a přípojka NN pro ČS			225 535 Kč

Objekt :	SO-01.1 OBJEKT COV	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	POZNAMKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ZEMNI PRACE	1 319 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZAKLADY	492 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SVISLE A KOMPLETNI KONSTRUK	147 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00
38	KOMPLETNI KONSTRUKCE	2 478 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3SK	KONSTRUKCE ZE SADROKARTON	61 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VODOROVNE KONSTRUKCE	21 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00
61	UPRAVY POVRCHU VNITRNI	26 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00
62	UPRAVY POVRCHU VNEJSI	39 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00
63	PODLAHY A PODLAHOVE KONSTR	214 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00
64	VYPLNE OTVORU	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	LESENI	11 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00
95	OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE	40 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00
99	PRESUN HMOT	380 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00
711	IZOLACE PROTI VODE	0,00	235 011,17	0,00	0,00	0,00
713	IZOLACE TEPELNE	0,00	1 273,13	0,00	0,00	0,00
762	KONSTRUKCE TESARSKE	0,00	242 201,46	0,00	0,00	0,00
763	DREVOSTAVBY	0,00	92 943,07	0,00	0,00	0,00
764	KONSTRUKCE KLEMPIRSKE	0,00	27 001,14	0,00	0,00	0,00
765	KRYTINY TVRDE	0,00	138 503,24	0,00	0,00	0,00
766	KONSTRUKCE TRUHLARSKE	0,00	31 307,48	0,00	0,00	0,00
767	KONSTRUKCE ZAMECNICKE	0,00	134 258,28	0,00	0,00	0,00
76P	PLASTOVE VYROBKY	0,00	57 179,48	0,00	0,00	0,00
771	PODLAHY Z DLAZDIC	0,00	8 400,95	0,00	0,00	0,00
781	OBKLADY KERAMICKE	0,00	31 081,81	0,00	0,00	0,00
783	NATERY	0,00	28 382,30	0,00	0,00	0,00
784	MALBY	0,00	6 691,20	0,00	0,00	0,00
797	PSV - OSTATNI	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	5 236 097,96	1 059 234,70	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
GZS	0,00	6 295 333	0,00

ZÁKLADNY VRN HSV + PSV + M + D = 6 295 333

Objekt :	SO-01.1 OBJEKT COV	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
0 POZNAMKA						
1.	UPOZORNENÍ: Rozhodující pro ocenění výkazu výměr je popis-text konstrukce a práci - nikoliv číslo položky ceníku!					
1 ZEMNÍ PRÁCE						
2 0 - .00	ZAKLADOVÁ SPARA MUSÍ BYT PROVEDENA DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ					
3 11510-1202.00	ČERPÁNÍ VODY V=10M PŘÍTOK 500-1000L HOD	960,00	66,00	63 360,00	0,00000	0,00000
4 11510-1302.00	POHOTOVOST ČERPACÍ SOUPR.V10M 1000L DEN	40,00	35,95	1 438,00	0,00000	0,00000
5 13120-1103.00	HLOUBENÍ NEZAPAŽ.JAM HOR.3 5000M3 M3	765,00	43,40	33 201,00	0,00000	0,00000
6 13130-1103.00	HLOUBENÍ NEZAPAŽ.JAM HOR.4 5000M3 M3	1275,00	67,00	85 425,00	0,00000	0,00000
7 13140-1103.00	HLOUBENÍ NEZAPAŽ.JAM HOR.5 5000M3 M3	510,00	249,50	127 245,00	0,00800	4,08000
8 13220-1201.00	HLOUBENÍ RÝH 200CM HOR.3 DO 100M3 M3	1,20	193,50	232,20	0,00000	0,00000
9 13230-1201.00	HLOUBENÍ RÝH 200CM HOR.4 DO 100M3 M3	1,80	374,50	674,10	0,00000	0,00000
10 16110-1103.00	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOR.1-4 DO 6M M3	244,80	142,50	34 884,00	0,00000	0,00000
11 16110-1153.00	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOR.5-7 DO 6M M3	61,20	211,00	12 913,20	0,00000	0,00000
12 16270-1105.00	VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 10KM M3	2043,00	144,00	294 192,00	0,00000	0,00000
13 16270-1109.00	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM HOR.1-4 M3	10215,00	10,90	111 343,50	0,00000	0,00000
14 16270-1155.00	VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 5-7 10KM M3	510,00	186,50	95 115,00	0,00000	0,00000
15 16270-1159.00	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM HOR.5-7 M3	2550,00	21,40	54 570,00	0,00000	0,00000
16 17410-1101.00	ZÁSYP JAM, RÝH ŠACHET SE ZHUTNĚNÍM (sterkopisek 100%) M3	960,00	46,40	44 544,00	0,00000	0,00000
17 21275-2112.00	TRATIVOD Z DRENÁŽ.TRUB.VÝKOP,DN 125 VC.OBSYPU STERKOPISEKEM M	80,00	81,50	6 520,00	0,23600	18,88000
18 97999-9990.00	POPLATEK ZA SKLADKU ZEMINY M3	2553,00	75,00	191 475,00	0,00000	0,00000
19 583	STERKOPISEK TRIDENY PRO ZÁSYP T	1603,20	95,00	152 304,00	0,00000	0,00000
20 P.C.	CERPACÍ STUDNA PRO SNÍŽENÍ HPV (DODAVKA+MONTÁŽ) KOMPL.	2,00	5 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000
Celkem za ZEMNÍ PRÁCE				1 319 436,00		22,96000

27 ZÁKLADY

21 27231-3311.00	ZÁKLADY Z BP C12/15 (dosazovací nadřez) M3	96,10	1 160,00	111 476,00	2,51197	241,40000
22 27232-1211.00	ZÁKLADY Z ZB C15/20 (obet.lapaku)					

Objekt :	SO-01.1 OBJEKT COV	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M3	1,50	1 230,00	1 845,00	2,38000	3,57000
23 27232-1311.00	ZÁKLADY Z BET.ZELEZOVEHO tr.C16/20 (zaklad.desky)					
	M3	67,20	1 340,00	90 048,00	2,41696	162,42000
24 27232-1311.00	ZÁKLADY Z BET.ZELEZOVEHO tr.C16/20 (pasy-vstupy)					
	M3	8,49	1 340,00	11 376,60	2,41696	20,52000
25 27235-1215.00	BEDNĚNÍ ZAKLADU - ZŘÍZENÍ (pasy-vstupy)					
	M2	42,44	107,50	4 562,30	0,00118	0,05000
26 27235-1215.00	BEDNĚNÍ ZAKLADU - ZŘÍZENÍ (desky)					
	M2	24,40	107,50	2 623,00	0,00123	0,03000
27 27235-1215.00	BEDNĚNÍ ZAKLADU - ZŘÍZENÍ (dosazovací nadrž)					
	M2	131,71	107,50	14 158,83	0,00114	0,15000
28 27235-1216.00	BEDNĚNÍ ZAKLADU -ODSTRANĚNÍ (pasy-vstupy)					
	M2	42,44	25,05	1 063,12	0,00000	0,00000
29 27235-1216.00	BEDNĚNÍ ZAKLADU -ODSTRANĚNÍ (dosazovací nadrž)					
	M2	131,71	25,05	3 299,34	0,00000	0,00000
30 27235-1216.00	BEDNĚNÍ ZAKLADU -ODSTRANĚNÍ (desky)					
	M2	24,40	25,05	611,22	0,00000	0,00000
31 27236-1821.00	VYZTUZ ZAKLADU OCELI 10505 (desky)					
	T	10,08	21 250,00	214 200,00	1,06052	10,69000
32 27911-3135.00	ZAKLADY ZTRAC.BEDNENI+BETON TL.40CM					
	M2	35,63	715,00	25 475,45	0,90794	32,35000
33 27936-1821.00	VYZTUZ ZAKLAD.ZDI OCEL 10505 (ZTRAC.BEDNENI)					
	T	0,57	21 250,00	12 112,50	1,05263	0,60000
Celkem za ZAKLADY				492 851,35		471,78000

3 SVISLE A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE

34 31127-7231.00	ZDIVO Z BETONOVYCH TEPELNE IZOLACN. TVARNIC NA TEPELNE IZOLACNI MALTU					
	M3	41,12	2 380,00	97 865,60	1,04110	42,81000
35 31127-7233.00	ZDIVO Z BETONOVYCH TVARNIC 250/400/190					
	M3	15,68	2 485,00	38 964,80	1,17411	18,41000
36 31735-5131.00	PREFABRIKOVANE ZELEZOBETONOVE PREKLADY S.30CM					
	M	16,10	425,00	6 842,50	0,10000	1,61000
37 31735-5131.00	PREFABRIKOVANE ZELEZOBETONOVE PREKLADY S.25CM					
	M	1,20	400,00	480,00	0,10000	0,12000
38 34225-4811.00	PŘÍČKY Z BETONOVYCH TVARNIC 120/500/190					
	M2	11,74	285,00	3 345,90	0,15417	1,81000
Celkem za SVISLE A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE				147 498,80		64,76000

38 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE

39 38032-6232.00	KOMPL.KCE BZV C30/37 V8 XF3 TL.15-30CM					
	M3	24,12	2 055,00	49 566,60	2,56509	61,87000
40 38032-6233.00	KOMPL.KCE BZV C30/37 V8 XF3 NAD 30CM					
	M3	383,56	2 150,00	824 654,00	2,55100	978,46000
41 38035-6211.00	BED KOMPL KON OMIT PL ROVIN ZRIZ					
	M2	1405,74	187,00	262 873,38	0,00433	6,09000
42 38035-6212.00	BED KOMPL KON OMIT PL ROVIN ODBED					
	M2	1405,74	42,60	59 884,52	0,00000	0,00000
43 38036-1005.00	VYZT KOMPL KCE OCEL 10 505					
	T	61,15	20 350,00	1 244 402,50	1,07800	65,92000
44 P.C.	SVISLE PRACOVNI SPARY-VYHAZOVAKY (DODAVKA+MONTAZ)					
	M	110,00	150,00	16 500,00	0,00000	0,00000

Objekt :	SO-01.1 OBJEKT COV	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
45 P.C.	VODOROVNE PRACOVNI SPARY-PASY SIKA (DODAVKA+MONTAZ)					
	M	136,30	150,00	20 445,00	0,00000	0,00000
Celkem za KOMPLETNI KONSTRUKCE				2 478 326,00		1112,34000

3SK KONSTRUKCE ZE SADROKARTONU

46 34226-4121.09	PODHLIED ZAVESENY SADRKART KCE OCEL DES GKBI 15 MM, SKELNA VATA 12CM VC.PAROTESNE ZABRANY (DODAVKA+MONTAZ)					
	M2	117,75	525,00	61 818,75	0,02616	3,08000
Celkem za KONSTRUKCE ZE SADROKARTONU				61 818,75		3,08000

4 VODOROVNE KONSTRUKCE

47 41732-1414.00	ZTUŽUJICI VENCE ZELBET C20/25					
	M3	4,03	1 455,00	5 863,65	2,44913	9,87000
48 41735-1115.00	BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ-ZŘÍZENÍ					
	M2	29,24	125,50	3 669,62	0,00342	0,10000
49 41735-1116.00	BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ-ODSTRANĚNÍ					
	M2	29,24	27,60	807,02	0,00000	0,00000
50 41736-1821.00	VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ OCELI 10505					
	T	0,52	17 250,00	8 970,00	1,07692	0,56000
51 43431-1113.00	STUPNĚ DUSANÉ NA TERÉN Z BP tř.II					
	M	9,20	96,50	887,80	0,11522	1,06000
52 43435-1141.00	BEDNĚNÍ STUPŇŮ PŘÍMOČARÝCH -ZŘÍZENÍ					
	M2	5,00	150,50	752,50	0,00400	0,02000
53 43435-1142.00	BEDNĚNÍ STUPŇŮ PŘÍMOČARÝCH-ODSTRAN.					
	M2	5,00	29,90	149,50	0,00000	0,00000
Celkem za VODOROVNE KONSTRUKCE				21 100,09		11,61000

61 UPRAVY POVRCHU VNITRNI

54 61242-1626.00	OMÍTKA ZDIVA VÁPENNÁ HLADKÁ					
	M2	222,38	92,50	20 570,15	0,04483	9,97000
55 61242-1637.00	OMÍTKA ZDIVA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ					
	M2	55,71	115,00	6 406,65	0,05170	2,88000
Celkem za UPRAVY POVRCHU VNITRNI				26 976,80		12,85000

62 UPRAVY POVRCHU VNEJSI

56 62242-1143.00	OMÍTKA STĚN ŠTUKOVÁ SLOŽITOST 1,2ST					
	M2	151,14	154,50	23 351,13	0,05320	8,04000
57 62245-1101.00	VYSPRAVENÍ STĚN BETONOVÝCH MALT.CEM					
	M2	36,12	13,65	493,04	0,00692	0,25000
58 62598-1123.00	OBKLAD VENK.BET.KCÍ-LIGNOPOR 50mm					
	M2	9,62	136,00	1 308,32	0,00624	0,06000
59 P.C.	NATER FASADNI BARVOU (DODAVKA+MONTAZ)					
	M2	187,26	75,00	14 044,50	0,00101	0,19000
Celkem za UPRAVY POVRCHU VNEJSI				39 196,99		8,54000

63 PODLAHY A PODLAHOVE KONSTRUKCE

60 63131-3511.00	BETON.MAZANINA tl.8-12cm BP C12/15 (podkl.mazanina-nadrz)					
	M3	35,76	1 390,00	49 706,40	2,40380	85,96000

Objekt :	SO-01.1 OBJEKT COV	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
61 63131-3611.00	BETON.MAZANINA tl.8-12cm C16/20 (podlaha)					
	M3	11,35	1 520,00	17 252,00	2,42203	27,49000
62 63131-5511.00	BETON.MAZANINA tl.12-24cm BP C12/15 (vstupy)					
	M3	4,56	1 360,00	6 201,60	2,40351	10,96000
63 63131-5611.00	BETON.MAZANINA tl.12-24cm BP C16/20 (spadova mazanina-kalajem)					
	M3	7,66	1 430,00	10 953,80	2,42167	18,55000
64 63131-9163.00	PŘÍPL.PŘEHLAZ.PRO KONEČ.ÚPRAVU 12cm (podlaha)					
	M3	9,50	204,00	1 938,00	0,02000	0,19000
65 63131-9165.00	PŘÍPL.PŘEHLAZ.PRO KONEČ.ÚPRAVU 24cm (vstupy, kalajem)					
	M3	12,22	102,00	1 246,44	0,00982	0,12000
66 63131-9173.00	PŘÍPLATEK ZA STRŽENÍ POVRCHU 12cm (podlaha)					
	M3	11,35	51,50	584,53	0,00000	0,00000
67 63136-2021.00	VÝZTUŽ MAZANIN SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI					
	T	0,63	14 050,00	8 851,50	1,04762	0,66000
68 63157-1003.00	NÁSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU 0-32, ZPEVNĚNÍ					
	M3	223,66	455,00	101 765,30	1,83698	410,86000
69 63245-1221.00	POTĚR PÍSKOCEM.HLAZ.OC.HLAD.tl.20mm					
	M2	7,00	69,00	483,00	0,05000	0,35000
70 63245-1236.00	POTĚR PÍSKOCEM.HLAZ.OC.HLAD.tl.50mm (pod základ.desku)					
	M2	134,40	113,50	15 254,40	0,12307	16,54000
Celkem za PODLAHY A PODLAHOVE KONSTRUKCE				214 236,97		571,68000
64 VYPLNE OTVORU						
71 64294-2111.00	OSAZOVÁNÍ RÁMŮ DVEŘ.OC.PL.OTV.2,5m2					
	KUS	4,00	105,50	422,00	0,01750	0,07000
72 553	ZARUBEN OCELOVA 1KRIDLOVA					
	KS	4,00	375,00	1 500,00	0,01500	0,06000
Celkem za VYPLNE OTVORU				1 922,00		0,13000
94 LESENI						
73 94910-1111.00	LESENI POMOCNE PRACOVNI V.DO 1,9M (fasada, vnitřní prostory)					
	M2	149,80	18,50	2 771,30	0,00801	1,20000
74 94910-1112.00	LESENI POMOCNE PRACOVNI V.DO 3,5M (fasada, nadrže)					
	M2	341,85	25,05	8 563,34	0,01000	3,42000
Celkem za LESENI				11 334,64		4,62000
95 OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE						
75 24211-1113.00	OSAZENI PLASTE B SKRUZ CELE DN 1000 (lapak)					
	M	3,50	740,00	2 590,00	0,02571	0,09000
76 93197-1111.00	VLOŽKY DO DIL.SPÁR, LEPENKA JEDNOD. (styk drevo/beton - krov)					
	M2	22,74	25,50	579,87	0,00264	0,06000
77 93390-1111.00	ZKOUSKA VODOTES NADRZE VC.DODAVKY VODY					
	M3	1221,08	12,50	15 263,50	0,00000	0,00000
78 95290-1111.00	VYČIŠTĚNÍ BUDOV O VÝŠCE PODLAŽÍ 4m					
	M2	131,82	35,95	4 738,93	0,00205	0,27000
79 95290-1411.00	VYČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ					
	M2	297,48	16,05	4 774,55	0,00000	0,00000
80 P.C.	RUCNI HASICI PRASK.PRISTR.RHP P6Te (DODAVKA+MONTAZ)					
	KS	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00000	0,00000
81 P.C.	ODVETRANI (2xVENTILATOR, MRIZKY)					
	KOMPL.	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000

Objekt :	SO-01.1 OBJEKT COV	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
82 592-24306	SKRUZ SACHT TBS Q 100/50 KUS	1,01	978,13	987,91	0,47525	0,48000
83 592-24307	SKRUZ SACHT TBS Q 100/100 KUS	3,03	1 150,00	3 484,50	0,96040	2,91000
Celkem za OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE				40 419,26		3,81000
99 PRESUN HMOT						
84 99801-2021.00	PRESUN HMOT MONOL.BUDOVY DO 6M T	2288,17	166,50	380 980,31	0,00000	0,00000
Celkem za PRESUN HMOT				380 980,31		0,00000
711 IZOLACE PROTI VODE						
85 71111-1001.Z1	IZOLACE PROTI VODE VODOROVNÁ ALP 1x NÁTĚR - VČETNĚ DODÁVKY ALP M2	149,04	10,00	1 490,40	0,00020	0,03000
86 71114-1559.00	DODAVKA+MONTAZ IZOLACNICH PASU ASFALTOVYCH (NADRZ-NA PODKL.BETON) M2	610,32	50,00	30 516,00	0,00041	0,25000
87 71114-1559.Z1	IZOL.PROTI VODĚ VODOR. PÁSY PŘITAV. VČETNĚ DODÁVKY 1 PASU ASFALT.MODIF M2	149,04	110,00	16 394,40	0,00530	0,79000
88 711	OCHRANNY NATER NA BETON 2x (DODAVKA+MONTAZ) M2	916,20	200,00	183 240,00	0,00000	0,00000
89 99871-1201.00	PŘESUN HMOT IZOLACE PROTI VODĚ 6m %	231640,80	1,46	3 370,37	0,00000	0,00000
Celkem za IZOLACE PROTI VODE				235 011,17		1,07000
713 IZOLACE TEPELNE						
90 71312-1111.00	IZOLACE TEPEL.PODLAH NA SUCHO 1VRST M2	18,50	8,35	154,48	0,00000	0,00000
91 283-758680	POLYSTYREN PSB-S-20 TL.5CM M2	18,87	58,75	1 108,61	0,00106	0,02000
92 99871-3201.00	PŘESUN HMOT IZOLACE TEPELNÉ DO 6m %	1263,09	0,80	10,04	0,00000	0,00000
Celkem za IZOLACE TEPELNE				1 273,13		0,02000
762 KONSTRUKCE TESARSKE						
93 76233-3110.00	MONTÁŽ KROVŮ NEPRAVIDELNÝCH 120cm2 M	120,00	71,50	8 580,00	0,00100	0,12000
94 76233-3120.00	MONTÁŽ KROVŮ NEPRAVIDELNÝCH 224cm2 M	1078,70	91,00	98 161,70	0,00099	1,07000
95 76234-2204.00	LAŤOVÁNÍ SVISLÉ ROZTEČ 100cm M2	169,60	10,00	1 696,00	0,00000	0,00000
96 76234-2213.00	LATOVANI STRECH -60ST ROZTEC 26CM M2	513,02	25,25	12 953,76	0,00000	0,00000
97 76239-5000.00	SPOJOVACÍ A OCHR.PROSTŘ.PRO STŘECHY M3	21,48	432,00	9 279,36	0,02374	0,51000
98 553	KOTVENI KROVU DO ZELBET KONSTRUKCI (DODAVKA+MONTAZ) KOMPL.	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000
99 605	REZIVO (DODAVKA) M3	23,63	4 250,00	100 427,50	0,55015	13,00000
100 99876-2202.00	PŘESUN HMOT PRO TESAŘSKÉ KCE DO 12m %	236098,32	2,59	6 103,14	0,00000	0,00000

Objekt :	SO-01.1 OBJEKT COV	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
----------------	----------	----------	---------	-----------	-----------	-----------

Celkem za KONSTRUKCE TESARSKE				242 201,46		14,70000
-------------------------------	--	--	--	------------	--	----------

763 DREVOSTAVBY

101 76373-2112.00	MTŽ STŘECH Z VAZNIKŮ PŘIHRAD.DL.18m					
	M	144,80	116,00	16 796,80	0,00000	0,00000
102 P.C.	DREVENY VAZNIK VC.NATERU-DODAVKA					
	M	144,80	500,00	72 400,00	0,00000	0,00000
103 99876-3201.00	PŘESUN HMOT PRO DREVOSTAVBY DO 12m					
	%	89196,80	4,20	3 746,27	0,00000	0,00000
Celkem za DREVOSTAVBY				92 943,07		0,00000

764 KONSTRUKCE KLEMPIRSKE

104 76423-1440.00	LEMOVÁNÍ ZDÍ TiZn-TVRDÁ KRYT.rš 400					
	M	10,00	176,00	1 760,00	0,00200	0,02000
105 76425-2403.00	ŽLAB PODOKAPNÍ PŮLKRUH. TiZn rš 330					
	M	70,60	237,00	16 732,20	0,00312	0,22000
106 76429-2450.00	ÚŽLABÍ TiZn rš 660mm					
	M	12,00	290,00	3 480,00	0,00417	0,05000
107 76451-0450.00	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ TiZn rš 330					
	M	8,15	169,50	1 381,43	0,00368	0,03000
108 76455-4402.00	ODPADNÍ TROUBY KRUHOVÉ TiZn D.100mm					
	M	16,00	213,00	3 408,00	0,00250	0,04000
109 99876-4201.00	PŘESUN HMOT PRO KLEMPÍŘSKÉ KCE 6m					
	%	26761,63	0,90	239,52	0,00000	0,00000
Celkem za KONSTRUKCE KLEMPIRSKE				27 001,14		0,36000

765 KRYTINY TVRDE

110 76533-1612.00	POJISTNA HYDROIZOLACNI FOLIE (DOD.+MONTAZ)					
	M2	169,60	30,00	5 088,00	0,00000	0,00000
111 76533-1661.00	VĚTRACÍ MŘÍŽKA 52MM					
	M	70,60	27,00	1 906,20	0,00014	0,01000
112 76533-1662.00	VĚTRACÍ MŘÍŽKA UNIVERZ.					
	M	70,60	63,50	4 483,10	0,00014	0,01000
113 76533-2111.00	ZASTRESENÍ BETON.TASKY VC.VETRACICH TASEK					
	M2	513,02	210,00	107 734,20	0,04900	25,14000
114 76533-2132.00	ZAKONCENÍ STITOVÝCH HRAN					
	M	36,60	130,00	4 758,00	0,02404	0,88000
115 76533-2141.00	HREBEN S VETR PASEM					
	M	41,00	285,00	11 685,00	0,01293	0,53000
116 99876-5201.00	PŘESUN HMOT PRO KRYTINY TVRDÉ 6m					
	%	135654,50	2,10	2 848,74	0,00000	0,00000
Celkem za KRYTINY TVRDE				138 503,24		26,57000

766 KONSTRUKCE TRUHLARSKÉ

117 766 - .00	VEŠKERE VYROBKY OCENIT VC.MONTAZE A OSAZENÍ A VC.VSECH PRISLUSNYCH DOPLNKU (OKNA A DVERE VC.KOVANI)					
---------------	---	--	--	--	--	--

Objekt :	SO-01.1 OBJEKT COV	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
118 P.C.	OBKLAD DREVENÝMI PALUBKAMI					
	M2	97,99	250,00	24 497,50	0,00000	0,00000
119 P.C.	ZALUZIE V DREVENEM RAMU 60/60					
	KS	2,00	750,00	1 500,00	0,00000	0,00000
120 P.C.	DVERE DREVENÉ VNITRNI 1KRIDLOVE					
	KS	4,00	1 250,00	5 000,00	0,00000	0,00000
121 99876-6201.00	PŘESUN HMOT PRO TRUHLÁŘSKÉ KCE 6m					
	%	30997,50	1,00	309,98	0,00000	0,00000
Celkem za KONSTRUKCE TRUHLARSKE				31 307,48		0,00000

767 KONSTRUKCE ZAMECNIKKE

122 766 - .00	VESKERE VYROBKY OCENIT VC.MONTAZE A OSAZENI					
	A VC.VSECH PRISLUSNYCH DOPLNKU					
123 P.C.01	LAVKA-OCEL.KONSTR.+POROROST KOMPOZ.					
	VC.OCEL.NOSNIKU					
	ZAROVE POZINK.					
	M2	26,90	1 750,00	47 075,00	0,00000	0,00000
124 P.C.02	OCELOVE ZABRADLI (LAVKA)					
	ZAROVE POZINK.					
	M	56,80	1 250,00	71 000,00	0,00000	0,00000
125 P.C.03	VETRACI MRIZKY 40/40CM					
	KS	6,00	300,00	1 800,00	0,00000	0,00000
126 P.C.04	ZAKRYTI POROROSTEM-LAPAK,CESLE					
	M2	6,50	500,00	3 250,00	0,00000	0,00000
127 P.C.05	ZEBRIK - KALOJEM					
	ZAROVE POZINK.					
	M	9,40	500,00	4 700,00	0,00000	0,00000
128 P.C.06	POKLOP 60/60CM - KALOJEM					
	KS	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000
129 P.C.07	POKLOP 70/70CM - KALOJEM					
	KS	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000
130 99876-7201.00	PŘESUN HMOT PRO ZAMECNIKKE KCE 6m					
	%	133325,00	0,70	933,28	0,00000	0,00000
Celkem za KONSTRUKCE ZAMECNIKKE				134 258,28		0,00000

76P PLASTOVE VYROBKY

131 766 - .00	VESKERE VYROBKY OCENIT VC.MONTAZE A OSAZENI					
	A VC.VSECH PRISLUSNYCH DOPLNKU					
	(OKNA A DVERE VC.KOVANI)					
132 P.C.	OKNA PLASTOVA					
	M2	7,68	2 750,00	21 120,00	0,00000	0,00000
133 P.C.	DVERE A VRATA PLASTOVE ZATEPLENE					
	M2	9,54	3 750,00	35 775,00	0,00000	0,00000
134 99876-6201.00	PŘESUN HMOT PRO TRUHLÁŘSKÉ KCE 6m					
	%	56895,00	0,50	284,48	0,00000	0,00000
Celkem za PLASTOVE VYROBKY				57 179,48		0,00000

771 PODLAHY Z DLAZDIC

135 77144-5014.00	MONTAZ SOKLÍKU ROVNÝCH DO TMELU					
	M	14,56	45,00	655,20	0,00000	0,00000
136 77157-5105.00	MONTAZ DLAZDIC KERAMICKÝCH DO TMELU					

Objekt :	SO-01.1 OBJEKT COV	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M2	18,50	200,00	3 700,00	0,00486	0,09000
137 597	DLAZDICE KERAMICKE PROTISKLUZNE					
	M2	21,95	175,00	3 841,25	0,00000	0,00000
138 99877-1202.00	PŘESUN HMOT PRO PODLAHY KERAM. 12m					
	%	8196,45	2,50	204,50	0,00000	0,00000
Celkem za PODLAHY Z DLAZDIC				8 400,95		0,09000
781 OBKLADY KERAMICKE						
139 78141-5014.00	MONTAZ OBKLADU KERAMICKYCH DO TMELU					
	M2	74,90	210,00	15 729,00	0,00254	0,19000
140 597	OBKLADACKY KERAMICKE VNITRNI					
	M2	82,39	175,00	14 418,25	0,00000	0,00000
141 99878-1202.00	Přesun hmot,obor 781,obj.do12m					
	%	30147,25	3,10	934,56	0,00000	0,00000
Celkem za OBKLADY KERAMICKE				31 081,81		0,19000
783 NATERY						
142 78322-5400.00	NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK 2+1EMAIL S TM.					
	M2	5,00	76,50	382,50	0,00000	0,00000
143 78322-6100.00	NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK ZÁKLADNÍ					
	M2	5,00	25,70	128,50	0,00000	0,00000
144 78362-6300.00	NÁTĚR TRUHL.KONSTR. LAZUR. 3xLAK (DREVENE PALUBKY)					
	M2	97,99	62,50	6 124,38	0,00041	0,04000
145 78378-2205.00	NÁTĚR BOCHEMIT QB 2x					
	M2	966,53	22,50	21 746,93	0,00052	0,50000
Celkem za NATERY				28 382,30		0,54000
784 MALBY						
146 P.C.	MALBA VNITRNI NA SADROKARTON (DODAVKA+MONTAZ)					
	M2	117,75	25,00	2 943,75	0,00000	0,00000
147 P.C.	MALBA VNITRNI (DODAVKA+MONTAZ)					
	M2	214,14	17,50	3 747,45	0,00000	0,00000
Celkem za MALBY				6 691,20		0,00000
797 PSV - OSTATNI						
148 720	ZDRAVOTNI INSTALACE VNITRNI (DODAVKA+MONTAZ)					
	KOMPL.	1,00	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000
149 M2	UT - EL.PRIMOTOPY (DODAVKA+MONTAZ)					
	KOMPL.	1,00	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000
Celkem za PSV - OSTATNI				25 000,00		0,00000

Objekt :		SO-01.3 SADOVE A TERENNI UPR., OPLOCENI	List :	
Stavba :		COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	POZNAMKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ZEMNI PRACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CH	CHODNIKY	11 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00
HTU	HRUBE TERENNI UPRAVY	18 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00
K2	ASFALTOVA VOZOVKA	365 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0	OPLOCENI	79 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00
OBR	OBRUBNIKY	27 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	SADOVE UPRAVY	55 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TU	TERENNI UPRAVY	43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70p	ZAMECNICKE KONSTRUKCE-OPL	0,00	27 197,28	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	600 627,72	27 197,28	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
GZS	0,00	627 825	0,00

ZÁKLADNY VRN HSV +PSV + M + D = 627 825

Objekt :	SO-01.3 SADOVE A TERENNI UPR., OPLOCENI	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
0 POZNAMKA						
1	UPOZORNENI: Rozhodující pro oceneni vykazu vymer je popis-text konstrukce a praci - nikoliv cislo polozky ceniku!					
1 ZEMNI PRACE						
2 0 - .00	ZAKLADOVA SPARA MUSI BYT PROVEDENA DLE PLATNYCH PREDPISU				0,00000	0,00000
		0,00		0,00	0,00000	0,00000
Celkem za ZEMNI PRACE				0,00		0,00000
CH CHODNIKY						
3 18110-1102.00	ÚPR.PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUT. 1-4					
	M2	27,00	6,00	162,00	0,00000	0,00000
4 56423-1111.00	PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. 10CM					
	M2	27,00	29,90	807,30	0,20185	5,45000
5 56483-1111.00	PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI TL. 10CM					
	M2	27,00	35,75	965,25	0,18889	5,10000
6 59611-1111.T3	KLADENÍ BETON.DLAZBY, LOŽE Z KAM. VC.DODAVKY DLAZBY 40/40/5CM					
	M2	27,00	275,00	7 425,00	0,36704	9,91000
7 99822-3011.00	PRESUN HMOT-KRYT DLAZDENY					
	T	20,47	85,50	1 750,19	0,00000	0,00000
Celkem za CHODNIKY				11 109,74		20,46000
HTU HRUBE TERENNI UPRAVY						
8 12110-1103.00	SEJMUTÍ ORNICE S PŘEMÍSTĚNÍM 250M (areal COV)					
	M3	618,00	30,40	18 787,20	0,00000	0,00000
Celkem za HRUBE TERENNI UPRAVY				18 787,20		0,00000
K2 ASFALTOVA VOZOVKA						
9 12230-2201.00	ODKOPÁVKY PRO SILNICE HOR.4 100M3					
	M3	154,50	200,00	30 900,00	0,00000	0,00000
10 16270-1105.00	VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 10KM					
	M3	154,50	144,00	22 248,00	0,00000	0,00000
11 16270-1109.00	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM HOR.1-4					
	M3	772,50	10,90	8 420,25	0,00000	0,00000
12 18110-1102.00	ÚPR.PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUT. 1-4					
	M2	249,30	6,00	1 495,80	0,00000	0,00000
13 21275-2112.00	TRATIVOD Z DRENÁŽ.TRUB,DN 100 VC.OBSYPU STERKEM 16-32					
	M	85,00	96,50	8 202,50	0,23600	20,06000
14 56425-1111.00	PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. 15CM					
	M2	515,00	44,30	22 814,50	0,30400	156,56000
15 56513-5111.00	OBALOV.KAMENIVO OKS TR.I TL.5CM 3M					
	M2	515,00	104,00	53 560,00	0,13188	67,92000
16 56714-2115.00	PODKL.ZE STERKU CASTECNE VYPLNENEHO CEM.MALTOU TL.25CM					
	M2	515,00	230,50	118 707,50	0,63899	329,08000
17 57321-1111.00	POSTR ZIV SPOJOV ASF 050-070KGM2					
	M2	515,00	4,34	2 232,53	0,00101	0,52000
18 57714-4121.00	BETON ASF.ABS TR.I TL.5CM PRES 3M					
	M2	515,00	128,00	65 920,00	0,12965	66,77000
19 97999-9990.00	POPLATEK ZA SKLADKU ZEMINY					

Objekt :	SO-01.3 SADOVE A TERENNI UPR., OPLOCENI	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M3	154,50	75,00	11 587,50	0,00000	0,00000
20 99822-5111.00	PRESUN HMOT PRO KOM.S KRYTEM ZIV.					
	T	640,91	30,50	19 547,76	0,00000	0,00000
Celkem za ASFALTOVA VOZOVKA				365 636,33		640,91000

O OPLOCENI

21 13330-1101.00	HLOUBENÍ ŠACHET V HOR.4 DO 100M3					
	M3	17,94	650,00	11 661,00	0,00000	0,00000
22 27231-3511.00	ZÁKLADY Z BP tr.C12/15					
	M3	18,57	1 220,00	22 655,40	2,37695	44,14000
23 27235-1215.00	BEDNĚNÍ ZAKLADU - ZŘÍZENÍ					
	M2	15,60	107,50	1 677,00	0,00128	0,02000
24 27235-1216.00	BEDNĚNÍ ZAKLADU -ODSTRANĚNÍ					
	M2	15,60	25,05	390,78	0,00000	0,00000
25 33817-1122.00	OSAZ SLOUPU PLOT OC 2,6M V ZABETON					
	KUS	78,00	103,00	8 034,00	0,12205	9,52000
26 553	OCEL.SLOUPEK/VZPERA V.280CM +NATER					
	KS	78,00	275,00	21 450,00	0,09705	7,57000
27 99815-1111.00	PRES HM 815 2,3,9 CI TVAR 10M VYS					
	T	61,24	221,50	13 564,66	0,00000	0,00000
Celkem za OPLOCENI				79 432,84		61,25000

OBR OBRUBNIKY

28 91656-1111.00	OSAZENÍ ZÁHON. OBRUBNÍKU, S OPĚROU VC.DODAVKY OBRUBNÍKU ZAHRADNIHO					
	M	53,00	150,00	7 950,00	0,15396	8,16000
29 91786-2111.00	OSAZ.STOJ.OBRUB.,S OPĚROU,LOŽE BP VC.DODAVKY OBRUBNÍKU SILNICNIHO					
	M	85,00	200,00	17 000,00	0,22200	18,87000
30 99822-3011.00	PRESUN HMOT-KRYT DLAZDENY					
	T	27,03	85,50	2 311,07	0,00000	0,00000
Celkem za OBRUBNIKY				27 261,07		27,03000

SU SADOVE UPRAVY

31 16230-1101.00	VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 500M (ornice)					
	M3	339,00	27,65	9 373,35	0,00000	0,00000
32 16710-1102.00	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR.1-4 NAD 100M3 (ornice)					
	M3	339,00	32,30	10 949,70	0,00000	0,00000
33 18040-2111.00	ZALOZENI PARK TRAV VYSEV VC.DODAVKY TRAV.SEMENE					
	M2	1130,00	20,00	22 600,00	0,00000	0,00000
34 18130-1115.00	ROZP.ORNICE V ROVINĚ NAD 500M2 30CM					
	M2	1130,00	10,75	12 147,50	0,00000	0,00000
Celkem za SADOVE UPRAVY				55 070,55		0,00000

TU TERENNI UPRAVY

35 17110-1105.00	ULOŽENÍ DO NÁSYPŮ ZHUTNĚNÝCH 103%PS (navyseni terenu)					
	M3	200,00	58,00	11 600,00	0,00000	0,00000
36 583	STERKOPISEK TRIDENY (100% nasypu)					
	T	334,00	95,00	31 730,00	0,00000	0,00000
Celkem za TERENNI UPRAVY				43 330,00		0,00000

70p ZAMECNICKE KONSTRUKCE-OPLOCENI

Objekt :
stavba :

SO-01.3 SADOVE A TERENNI UPR., OPLOCENI
COV RADNICE

List :

Datum :

16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
37 76791-1130.00	MONTÁŽ STROJOVÉHO PLETIVA V.DO 2,0m VC.DODAVKY VAZACIHO DRATU					
	M	174,40	40,00	6 976,00	0,00000	0,00000
38 76791-2120.00	MONTÁŽ OSTNATÉHO DRÁTU V.NAD 2,0m VC.DODAVKY					
	M	348,80	7,50	2 616,00	0,00000	0,00000
39 553	POPLASTOVANE PLETIVO V.200CM					
	M2	348,80	32,50	11 336,00	0,00000	0,00000
40 553	VRATA 560/210CM VC.NATERU D+M					
	KS	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000
41 99876-7201.00	PŘESUN HMOT PRO ZAMECNICKE KCE 6m					
	%	26928,00	1,00	269,28	0,00000	0,00000
Celkem za ZAMECNICKE KONSTRUKCE-OPLOCENI				27 197,28		0,00000

Objekt :	SO-01.4 PRIJEZDOVA KOMUNIKACE	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	POZNAMKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ZEMNI PRACE	87 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HTU	HRUBE TERENNI UPRAVY	3 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00
K2	ASFALTOVA VOZOVKA	232 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00
PPS	PROPUSTEK	114 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	SADOVE UPRAVY	26 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	465 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
GZS	0,00	465 912	0,00

ZÁKLADNY VRN HSV + PSV + M + D = 465 912

Objekt :	SO-01.4 PRIJEZDOVA KOMUNIKACE	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
----------------	----------	----------	---------	-----------	-----------	-----------

0 POZNAMKA

1. UPOZORNENÍ:
Rozhodující pro ocenění výkazu výměr je popis-text
konstrukce a práci - nikoliv číslo položky ceníku!

1 ZEMNÍ PRÁCE

2 0 - .00	ZAKLADOVÁ SPARA MUSÍ BYT PROVEDENA DLE PLATNÝCH PŘEDPISU	0,00	0	0,00	0,00000	0,00000
3 12230-2201.00	ODKOPÁVKY PRO SILNICE HOR.4 100M3	300,00	200	60 000,00	0,00000	0,00000
4 16710-1102.00	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR.1-4 NAD 100M3	300,00	32,3	9 690,00	0,00000	0,00000
5 17110-1105.00	ULOŽENÍ DO NÁSYPŮ ZHUTNĚNÝCH 103%PS	300,00	61	18 300,00	0,00000	0,00000
	Celkem za ZEMNÍ PRÁCE			87 990,00		0,00000

HTU HRUBE TERENNÍ UPRAVY

6 12110-1103.00	SEJMUTÍ ORNICE S PŘEMÍSTĚNÍM 250M	126,00	30,85	3 887,10	0,00000	0,00000
	Celkem za HRUBE TERENNÍ UPRAVY			3 887,10		0,00000

K2 ASFALTOVÁ VOZOVKA

7 18110-1102.00	ÚPR.PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUT. 1-4	410,00	6	2 460,00	0,00000	0,00000
8 56425-1111.00	PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. 15CM	410,00	44,3	18 163,00	0,30400	124,64000
9 56513-5111.00	OBALOV.KAMENIVO OKS TR.I TL.5CM 3M	410,00	104	42 640,00	0,13188	54,07000
10 56714-2115.00	PODKL.ZE STERKU CASTECNE VYPLNĚNEHO CEM.MALTOU TL.25CM	410,00	230,5	94 505,00	0,63900	261,99000
11 57321-1111.00	POSTR ZIV SPOJOV ASF 050-070KGM2	820,00	4,34	3 558,80	0,00100	0,82000
12 57714-4121.00	BETON ASF.ABS TR.I TL.5CM PRES 3M	410,00	128	52 480,00	0,12966	53,16000
13 P.C.	DOPRAVNÍ ZNACKY	2,00	2 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000
14 99822-5111.00	PRESUN HMOT PRO KOM.S KRYTEM ZIV.	494,68	30,5	15 087,74	0,00000	0,00000
	Celkem za ASFALTOVÁ VOZOVKA			232 894,54		494,68000

PPS PROPUSTEK

15 45131-7777.00	PODKLAD POD DLAŽBU Z BETONU TL.10CM	40,00	91	3 640,00	0,20000	8,00000
16 45211-1141.00	OSAZENÍ BETONOVÝCH PRAZCU VC.DODAVKY PRAZCU	12,00	175	2 100,00	0,08500	1,02000
17 45231-2131.00	SEDLOVÉ LOŽE B VE VÝKOPU B C12/15	2,25	1 280,00	2 880,00	2,35556	5,30000
18 46551-3127.00	DLAŽBA LOMKAM MC SPARY MC TL 200MM	40,00	450	18 000,00	0,74400	29,76000

Objekt :	SO-01.4 PRIJEZDOVA KOMUNIKACE	List :	16.9.2011
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
19 82244-2111.00	MONTAZ TRUB ZELEZOBETON DN600 M	15,00	284	4 260,00	0,00000	0,00000
20 89962-3181.00	OBETONOVANI BET.PROSTYM TR.C30/37 M3	19,20	1 585,00	30 432,00	2,20000	42,24000
21 89964-3111.00	BEDNĚNÍ PRO OBETON.POTRUBÍ OTEV.VÝK M2	40,63	139,5	5 667,89	0,00394	0,16000
22 P.C.	UPRAVA CELA POTRUBI-PROVEDENI POD UHLEM 45stupnu KS	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00000	0,00000
23 P.C.SACHT	SACHTA ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA PRO POTRUBI DN600, VYSKY 170CM, VNITRNI ROZMER 60/60CM, TL.STEN 20CM VC.PODKLADNIHO BETONU C12/15 TL.10CM VC.STERKOPISKOVEHO PODSYPU TL.15CM VC.MRIZE S RAMEM 60/60CM, D400 (DODAVKA+MONTAZ+PRESUN HMOT) KS	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
24 SPC	TROUBY ZELEZOBETONOVE DN600 M	15,30	950	14 535,00	0,58431	8,94000
25 99827-4101.00	PŘESUN HMOT-TRUB.VED.BET.V OTEV.VÝK T	95,42	154,5	14 742,39	0,00000	0,00000
Celkem za PROPUSTEK				114 257,28		95,42000

SU SADOVE UPRAVY

26 16230-1101.00	VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 500M (ornice) M3	90,00	27,65	2 488,50	0,00000	0,00000
27 16710-1102.00	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR.1-4 NAD 100M3 (ornice) M3	90,00	32,3	2 907,00	0,00000	0,00000
28 18040-2111.00	ZALOZENI PARK TRAV VYSEV VC.DODAVKY TRAV.SEMENE M2	450,00	20	9 000,00	0,00000	0,00000
29 18130-1103.00	ROZPR.ORNICE V ROVINĚ DO 500M2 20CM M2	450,00	27,75	12 487,50	0,00000	0,00000
Celkem za SADOVE UPRAVY				26 883,00		0,00000

ozn.stavby:
název akce: ČOV Radnice
objekt: elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem	DPH
Dodávky zařízení									
1	000713374	zás.skříň IP44 400V/32/16A+230+24V PE+N + chránič	ks	6,00	4358,20	26 149			
2	000000000	Rozváděč hlavní ozn.HR	ks	1,00	105902,30	105 902			
3	000000000	Plastový pilíř s přípojkovou skříní PPS a elektroměrovou rozvodnicí (nepřímé měření) + HDO, jistič 3x100A, komplet vč.zemních prací,	ks	1,00	47449,60	47 450			
součet						179 501			
Materiál elektromontážní									
1	000009411	TERMOSTAT Elektronický - týdenní	ks	2,00	385,00	770			
2	000425223	zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 IZ 1653	ks	1,00	125,29	125			
3	000523295	svítidlo zářiv prům. 2x36W, IP65	ks	23,00	542,30	12 473			
4	000592122	zářivka lineární pr.26mm/l. 1200/36W/840	ks	46,00	41,25	1 898			
6	000511495	svítidlo halogenové 1x150W vč.zdroje, IP54	ks	13,00	382,80	4 976			
7	000511492	svítidlo žárovkové nástěnné /60W/IP54	ks	3,00	317,90	954			
8	000591121	žárovka E27 220V/do 100W	ks	3,00	7,92	24			
9	000410091	3558A-06940 řazení6 IP44	ks	2,00	122,43	245			
10	000410091	zásuvka 16A, 230V	ks	1,00	105,71	106			
11	000410091	zásuvka , 16A, 400V	ks	1,00	125,29	125			
12	000410095	spínač 10A/250Vstř řazení1 IP44	ks	6,00	102,85	617			
13	000410160	SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1		6,00	83,22	499			
14	000410101	spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So	ks	6,00	82,94	498			
15	000410141	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	6,00	31,68	190			
16	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	6,00	16,83	101			
17	000450020	Stop tlačítko - ovladač IP65	ks	1,00	530,20	530			
18	001116777	Konvektor do 2000W	KS	3,00	2058,10	6 174			
19	008305102	SVORKA zemní	ks	15,00	19,58	294			
20	000311111	krabice univerzální/přístrojová	ks	20,00	5,28	106			
21	000311115	krabice univerzální/přístrojová	ks	20,00	6,27	125			
22	000311117	krabice univerz./rozvodka +SVORKOVNICE	ks	15,00	72,93	1 094			
23	000312211	krabice IP54 88x88x53mm 4xEST13,5 5x2,5Cu	ks	45,00	113,08	5 089			
24	000900002	Boiler 150l, 2000W	ks	1,00	4375,80	4 376			
25	000900002	ventilátor D- 250 vč žaluzie	ks	2,00	3526,60	7 053			
26	000900001	Montážní materiál (sádra, hmožděnky a pod.)	kpl	1,00	2090,00	2 090			
27	000324111	trubka ocel pancéř závit lak 6013	m	120,00	18,70	2 244			
28	000324112	trubka ocel pancéř závit lak 6016	m	150,00	19,80	2 970			
29	000324113	trubka ocel pancéř závit lak 6021	m	160,00	22,11	3 538			
30	000324114	trubka ocel pancéř závit lak 6029	m	80,00	41,80	3 344			
31	000333041	lišta vkladací LV 40x15	m	80,00	34,24	2 739			
32	000352112	lišta vkladací LV 40x15	m	80,00	149,60	11 968			
33	000297111	kabelový žlab FeZn 62/50 vč.příslušenství	m	250,00	29,26	7 315			
34	000171208	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	230,00	16,61	3 820			
35	000101211	vodič CYY 6	m	40,00	273,00	10 920			
36	000101211	kabel 1kV CYKY4x35mm2	m	240,00	10,40	2 496			
37	000101105	kabel CYKY 3Dx1,5	m	950,00	10,40	9 880			
38	000101105	kabel CYKY 3Cx1,5	m	490,00	10,40	5 096			
39	000101105	kabel CYKY 3Ax1,5	m	520,00	7,80	4 056			
40	000101005	kabel CYKY 2Ax1,5	m	420,00	61,00	25 620			
41	000101308	kabel CYKY 5Cx6	m	680,00	26,00	17 680			
42	000101306	kabel CYKY 5Cx2,5	m	560,00	17,20	9 632			
43	000101106	kabel CYKY 3Cx2,5	m	180,00	42,00	7 560			
44	000101307	kabel CYKY 5Cx4	m	850,00	22,00	18 700			
45	000101206	kabel CYKY 4Bx2,5	m	750,00	35,10	26 325			
46	000101207	kabel CYKY 4Bx4	ks	4,00	173,80	695			
47	000298131	jímací tyč hladká JP10/FeZn pr.20/1m (JR1,0)	ks	4,00	28,60	114			
48	000298141	svorka SJ01/FeZn pr.8-10 k jímači pr.20	ks	4,00	49,83	199			
49	000298171	ochranná stříška jímače OSH horní	ks	4,00	42,46	170			
50	000298172	ochranná stříška jímače OSD dolní	ks	8,00	291,72	2 334			
51	000297421	tyč zemnicí ZT 2,0/FeZn pr.28/2000	m	180,00	19,91	3 584			
52	000297121	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	ks	50,00	41,93	2 097			
53	000298331	podpěra PV11/FeZn pr.8-10/ tašková krytina	ks	30,00	20,68	620			
54	000298311	podpěra PV1b/150mm/FeZn pr.8-10 do zdiva	ks	50,00	20,90	1 045			
55	000298411	svorka SU univerzální(SS,SK,SP) /FeZn pr.8-10	ks	35,00	7,70	270			
56	000298421	svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10	ks	10,00	17,60	176			
57	000298422	svorka křížová SK/FeZn pr.7-10	ks	22,00	15,40	339			
58	000298423	svorka přípojovací SP/FeZn pr.7-10	ks	8,00	23,10	185			
59	000298431	svorka SOa/FeZn pr.8-10/velká na okapní žlab	ks	10,00	15,29	153			
60	000298435	svorka ST10/FeZn pr.8-10/potrubi, roury pr.80-120	ks	8,00	33,11	265			
60	000298452	svorka zkušební SZb/FeZn pr.7-10 litá	ks						

p.č.	č.položky	popis položky	mj	množství	cena/mj	cena celkem	Nh/mj	Nh celkem	DPH
			ks	8,00	162,80	1 302			
61	000298512	ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m	m	30,00	86,02	2 581			
62	000298512	Dělené plastová chránička do země	m	30,00	166,10	4 983			
63	000298512	Trubka PEHD 110				247 545			
součet									
Materiál zemní									
			m3	10,00	457,60	4 576			
64	000046112	šterkopisek 0-16mm	m3	3,00	528,00	1 584			
65	000046114	písek kopaný 0-2mm	m	30,00	166,10	4 983			
66	000046114	Chránička PEHD 110	ks	60,00	30,80	1 848			
67	000046361	krycí deska plastová 50/15/1,2cm				12 991			
součet									
Elektromontáže									
68	210192121	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	5,00	409,50	2 048			
69	210111106	zásuvka/přívodka průmyslová vč. zapojení 3P+N+Z/16A	ks	1,00	109,00	109			
70	210201112	svítlidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje	ks	26,00	175,00	4 550			
71	210200042	svítlidlo žárovkové nástěnné/více zdrojů	ks	13,00	93,00	1 209			
72	210110045	přepínač zapuštěný vč. zapojení střídavý/fazení 6	ks	2,00	35,90	72			
73	210110041	spínač zapuštěný vč. zapojení 1pólový/fazení 1	ks	6,00	34,00	204			
74	210140101	ovladač panelový, bez otvoru, vč. zapoj do 2svorek	ks	1,00	86,90	87			
75	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	15,00	21,90	329			
76	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	10,00	21,90	219			
77	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	15,00	72,00	1 080			
78	210010321	krabicová rozvodka vč. svorkov. a zapojení	ks	35,00	100,00	3 500			
79	210010453	krabice plast pro P rozvod vč. zapojení 8111	m	120,00	22,50	2 700			
80	210010061	trubka ocel pancéř pevně uložená pr. 13	m	150,00	23,40	3 510			
81	210010062	trubka ocel pancéř pevně uložená pr. 16	m	160,00	24,10	3 856			
82	210010063	trubka ocel pancéř pevně uložená pr. 21	m	80,00	24,90	1 992			
83	210010064	trubka ocel pancéř pevně uložená pr. 29	m	80,00	16,00	1 280			
84	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š. 40mm	m	80,00	112,00	8 960			
85	210020303	kabelový žlab 65/50 úplný	m	250,00	13,75	3 438			
86	210220021	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	230,00	9,90	2 277			
87	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	40,00	16,30	652			
88	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	240,00	18,00	4 320			
89	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	950,00	18,00	17 100			
90	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	490,00	18,00	8 820			
91	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	520,00	18,00	9 360			
92	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	420,00	22,00	9 240			
93	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	680,00	20,50	13 940			
94	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	560,00	20,50	11 480			
95	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	180,00	22,00	3 960			
96	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	850,00	20,50	17 425			
97	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	750,00	22,00	16 500			
98	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	ks	6,00	328,00	1 968			
99	210220201	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	8,00	276,00	2 208			
100	210220361	tyčový zemnič 2m vč. připojení	m	180,00	95,00	17 100			
101	210220101	svod vč. podpěr drát do pr. 10mm	ks	70,00	23,00	1 610			
102	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	40,00	23,00	920			
103	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	50,00	31,00	1 550			
104	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	35,00	23,00	805			
105	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	10,00	23,00	230			
106	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	22,00	23,00	506			
107	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	8,00	31,00	248			
108	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	10,00	180,00	1 800			
109	210220373	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do dřeva	hod	25,00	250,00	6 250			
110		Elektrorevize				189 410			
součet									
Zemní práce									
112	460200173	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz. 3/ko1.0	m	30,00	96,80	2 904			
113	460420481	kabel lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm	m	30,00	25,30	759			
114	460600001	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	m3	10,00	858,00	8 580			
115	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	10,00	26,40	264			
116	460650015	podklad nebo zához šterkopiskem	m3	7,50	462,00	3 465			
součet									
15 972									

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj	množství	Nh/mj	Nh celkem	Nh/mj	Nh celkem
Rozpis rozvaděče HR								
1	000291211	materiál do rozvaděče-DIN lišta, propoje, vodiče	kpl	1,00	8000,00	8 000		
2	000347113	kanál propojovací 32x18mm vč. víka	m	10,00	54,40	544		
3	000347122	kanál propojovací 44x30mm vč. víka	m	8,00	69,70	558		
4	000347125	kanál propojovací 45x86mm vč. víka	m	8,00	121,50	972		
5	000414001	vypínací spoušť 230V	ks	1,00	325,50	326		
6	000414013	jistič do 100A	ks	1,00	1870,00	1 870		
7	000434002	jistič 1pól/ch.B/ 2A	ks	1,00	158,00	158		
8	000434004	jistič 1pól/ch.B/ 10A	ks	15,00	99,00	1 485		
9	000434004	jistič 1pól/ch.B/ 16A	ks	16,00	85,00	1 360		

p.č.	č.položky	popis položky	mj	množství	cena/mj	cena celkem	Nh/mj	Nh celkem	DPH
10	000434004	jistič 1pól/ch.B/ 6A	ks	8,00	117,00	936			
11	000434604	jistič 3pól/ch.B/ 16A	ks	8,00	323,80	2 590			
12	000434606	jistič 3pól/ch.B/ 32A	ks	6,00	453,00	2 718			
13	000434613	jistič 3pól/ch.C/ 16A	ks	10,00	376,00	3 760			
14	000436112	motorový spouštěč 3pól 1-4A	ks	8,00	312,00	2 496			
15	000436112	motorový spouštěč 3pól 1-6A	ks	14,00	312,00	4 368			
16	000436113	motorový spouštěč 3pól 16A	ks	19,00	452,00	8 588			
17	000436123	pomocný spínač spouštěče	ks	32,00	123,00	3 936			
18	000441111	pomocný kontakt ke stykači	ks	32,00	340,00	10 880			
19	000441111	Výpadek fáze	ks	1,00	554,00	554			
20	000441121	stykač 2pól 2Z/20A na lištu	ks	6,00	280,00	1 680			
21	000441131	stykač 4pól 25A na lištu	ks	20,00	360,00	7 200			
22	000441142	stykač 4pól 40A na lištu	ks	25,00	580,00	14 500			
23	000441142	Soumrakový spínač	ks	1,00	570,00	570			
24	000471132	svodič 3pól ventil katB+C	ks	1,00	3315,00	3 315			
25	000771112	skříň rozvaděč 800x2000x600 IP40 1-dveř	ks	2,00	9800,00	19 600			
26	000784311	svorka řadová do 6mm ²	ks	80,00	10,40	832			
27	000784411	N svorkovnice 10x16mm ²	ks	8,00	23,80	190			
28	000784412	PE svorkovnice 10x16mm ²	ks	8,00	23,80	190			
29	000786215	vývodka ucpávková PVC/Pg29 IP54 vč.matky	ks	100,00	14,80	1 480			
30	005015073	SVORKOVNICE /VYR.POTENC./	ks	1,00	246,00	246			
součet						105 902			

645 419

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Dodávky a montáže MaR	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ČOV Radnice	
Projektant : PROVOD spol. s r.o.	Počet měrných jednotek :	
Objednatel : Město Radnice	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 706 892	Ostatní náklady GZS 0
Z	Montáž celkem 107 771	
R	HSV celkem 0	
N	PSV celkem 0	
ZRN celkem 814 663	O N celkem 0	
HZS 0		
RN II.a III.hlavy 814 663	Rezerva RN	
ZRN+VRN+HZS 814 663	IČD VRN celkem 0	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	20 % činí :	814 663,00
DPH	20 % činí :	162 933,00
Základ pro DPH	10 % činí :	0,00
DPH	10 % činí :	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM		977 596,00

Poznámka :

Výkaz výměr dodávek a montáže měření a regulace

ozn.stavby:

název akce: ČOV Radnice

objekt: Měření a regulace

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000000000	Vystrojený rozváděč MaR DT - oceloplechová rozvodnice s plnými plechovými dveřmi, rozměry 2000 x 600 x 400 mm, krytí IP 42 (vystrojení rozvaděče viz tabulka č. 1)	ks	1,00	69 600,00	69 600,00 Kč
2	000000000	Programovatelný řídicí systém PLC s rozšiřujícími moduly (8xAI, 40xBI, 40xBO, 4xAO) včetně SW a oživení + zkušební provoz	ks	1,00	70 200,00	70 200,00 Kč
3	000000000	GPRS modem vč. centrálního SW (vygenerování obrazovky) apod.	kpl	1,00	10 800,00	10 800,00 Kč
4	000000000	Ovládací textový panel do dveří rozvaděče	ks	1,00	6 120,00	6 120,00 Kč
5	000000000	Plovákový snímač hladiny, určený pro nasazení ve venkovním prostředí s přepínacím kontaktem (max. 250 V/1A) připojovací kabel délky 13 m	ks	11,00	840,00	9 240,00 Kč
6	000000000	Parshalův žlab P3 s ultrazvukovou měřicí sondou a vyhodnocovací jednotkou s archivací dat včetně propojovacích kabelů a provedení autorizovaného ověření	ks	1,00	82 920,00	82 920,00 Kč
7	000000000	Zařízení pro měření rozpuštěného kyslíku – komplet (převodník pro měření kyslíku a teploty, spolu s optickým čidlem kyslíku a teploty a ponorným housingem délka 1,0m, apod.)	ks	2,00	64 800,00	129 600,00 Kč
8	000000000	Ultrazvuková sonda pro měření výšky hladiny, měřicí rozsah 0-10 m, proudový výstup 4-20 mA	ks	1,00	18 000,00	18 000,00 Kč
9	000000000	Frekvenční měnič pro dmychadlo 5,5kW, IP 54,	ks	2,00	18 600,00	37 200,00 Kč
10	000000000	Nožové šoupátko mezipřírubové s elektropohonem DN 80,	ks	4,00	24 600,00	98 400,00 Kč
11	000000000	PN 10, vč. signalizačních kontaktů	ks	4,00	5 400,00	21 600,00 Kč
12	000000000	Solenoidový ventil nerez DN20	ks	1,00	11 520,00	11 520,00 Kč
13	000000000	Snímač tlaku s výstupem 4-20mA - do 10 bar	ks	3,00	7 800,00	23 400,00 Kč
14	000000000	Mezipřírubová klapka s elektropohonem DN 65, vč. signalizačních kontaktů, materiál nerez	ks	1,00	18 000,00	18 000,00 Kč
14	000000000	Zabezpečení objektu samostatnou zabezpečovací jednotkou s numerickou klávesnicí klávesnicí, PIR čidlo, 4 ks dveřních kontaktů	ks	1,00	18 000,00	18 000,00 Kč
součet						606 600,00 Kč

Materiál elektromontážní

15	000324111	trubka PVC 16	m	120,00	21,90	2 628,00 Kč
16	000324112	trubka PVC 21	m	80,00	26,60	2 128,00 Kč
17	000333041	trubka ohebná d-16-21mm	m	50,00	4,50	225,00 Kč
18	000352114	kabelový žlab FeZn 125/100 vč. příslušenství	m	60,00	148,00	8 880,00 Kč
19	000352112	kabelový žlab FeZn 62/50 vč. příslušenství	m	40,00	136,00	5 440,00 Kč
20	000171208	vodič CYY 6	m	100,00	15,13	1 513,00 Kč
21	000000000	kabel JYTY 2Ax1	m	660,00	7,14	4 712,40 Kč
22	000000000	kabel JYTY 4Dx1	m	640,00	11,33	7 251,20 Kč
23	000000000	kabel JYTY 7Dx1	m	240,00	18,45	4 428,00 Kč
24	000000000	kabel JYTY 12Dx1	m	150,00	35,70	5 355,00 Kč
25	000101105	kabel CYKY 3Cx1,5	m	730,00	10,40	7 592,00 Kč
26	000101105	kabel CYKY 5Cx1,5	m	650,00	16,00	10 400,00 Kč
27	000101105	kabel CYKY 7Cx1,5	m	180,00	26,34	4 741,20 Kč
28	000101005	kabel CYKY 3Cx2,5	m	120,00	17,20	2 064,00 Kč
29	000101006	kabel CYKY 12Cx1,5	m	145,00	46,10	6 684,50 Kč
30	000101308	kabel SYKFY 4x2x0,5	m	250,00	7,00	1 750,00 Kč
31	000900001	Montážní materiál	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00 Kč

32	000000000	Kabelový žlab plastový do země KŽ 100/125 s víkem	m	50,00	290,00	14 500,00 Kč
součet						100 292,30 Kč
Elektromontáže						
33	210010061	trubka PVC pevně uložená typ 6013/pr.13	m	120,00	24,75	2 970,00 Kč
34	210010062	trubka PVC pancéř pevně uložená typ 6016/pr.16	m	80,00	25,85	2 068,00 Kč
35	210010105	trubka ohebná d 16-21mm	m	50,00	26,51	1 325,50 Kč
36	210020305	kabelový žlab 125/100 úplný	m	60,00	123,20	7 392,00 Kč
37	210020303	kabelový žlab 65/50 úplný	m	40,00	123,20	4 928,00 Kč
38	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	100,00	10,89	1 089,00 Kč
39	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	660,00	12,17	8 032,20 Kč
40	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	640,00	12,17	7 788,80 Kč
41	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	240,00	12,17	2 920,80 Kč
42	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	150,00	12,17	1 825,50 Kč
43	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	730,00	12,17	8 884,10 Kč
44	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	650,00	18,59	12 083,50 Kč
45	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	180,00	18,59	3 346,20 Kč
46	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	120,00	12,17	1 460,40 Kč
47	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	145,00	12,17	1 764,65 Kč
48	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	250,00	12,17	3 042,50 Kč
49	000000000	Kabelový žlab KŽ 100/125 plastový uložený do země	m	50,00	660,00	33 000,00 Kč
50	000000000	Revize a zkoušky elektrických zařízení	kpl	1,00	3 850,00	3 850,00 Kč
součet						107 771,15 Kč

Rekapitulace položek

Dodávky zařízení - cena celkem bez DPH	606 600,00 Kč
Materiál elektromontážní - cena celkem bez DPH	100 292,30 Kč
Elektromontáže - cena celkem bez DPH	107 771,15 Kč
DODÁVKY A MONTÁŽE SOUBORU MaR CELKEM BEZ DPH	814 663,45 Kč

[illegible]

Projekt :	SO-01.6 VODOVODNI PRIPOJKA	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

ř.č. Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
0 POZNAMKA							
1	UPOZORNENÍ: Rozhodující pro ocenění výkazu výměr je popis-text konstrukce a práci - nikoliv číslo položky ceníku!						
1 ZEMNÍ PRÁCE							
2 0 - .00	ZAKLADOVÁ SPARA MUSÍ BYT PROVEDENA DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ		0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3 13220-1202.00	HLOUBENÍ RÝH 200CM HOR.3 DO 1000M3 M3		54,00	123,00	6 642,00	0,00000	0,00000
4 13230-1202.00	HLOUBENÍ RÝH 200CM HOR.4 DO 1000M3 M3		126,00	251,00	31 626,00	0,00000	0,00000
5 15110-1101.00	PAŽENÍ RÝH PŘÍLOŽNÉ HLOUBKY DO 2M M2		450,00	50,50	22 725,00	0,00100	0,45000
6 15110-1111.00	ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ RÝH PŘÍLOŽ. HL.2M M2		450,00	9,05	4 072,50	0,00000	0,00000
7 16110-1101.00	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOR.1-4 DO 2,5M M3		180,00	39,70	7 146,00	0,00000	0,00000
8 16270-1105.00	VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 10KM M3		118,92	144,00	17 124,48	0,00000	0,00000
9 16270-1109.00	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM HOR.1-4 M3		594,60	10,90	6 481,14	0,00000	0,00000
10 17410-1101.00	ZÁSYP JAM, RÝH ŠACHET SE ZHUTNĚNÍM (zpetny zasyp zeminou 50%) M3		61,08	46,40	2 834,11	0,00000	0,00000
11 17510-1101.00	OBSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANIN M3		39,84	182,50	7 270,80	0,00000	0,00000
12 97999-9990.00	POPLATEK ZA SKLADKU ZEMINY M3		118,92	75,00	8 919,00	0,00000	0,00000
13 583-31370	KAMEN TEZ DROB 0-4 D PRO OBSYP POTR T		66,53	131,88	8 773,64	1,00000	66,53000
Celkem za ZEMNÍ PRÁCE					123 614,68		66,98000
4 VODOROVNE KONSTRUKCE							
14 45157-3111.00	LOŽE POD POTRUBÍ ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3		18,00	373,50	6 723,00	1,89111	34,04000
Celkem za VODOROVNE KONSTRUKCE					6 723,00		34,04000
8 TRUBNÍ VEDENÍ							
15 87116-1121.00	MONTÁŽ POTRUBÍ POLYETYL. De 32 M		150,00	7,10	1 065,00	0,00000	0,00000
16 89223-3111.00	DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTR. DN 70 M		150,00	11,90	1 785,00	0,00000	0,00000
17 89224-1111.00	TLAK.ZKOUŠKA VODOVOD.POTRUBÍ DN 80 M		150,00	6,50	975,00	0,00000	0,00000
18 89970-1111.00	SIGNALIZAČNÍ VODIC M		150,00	12,50	1 875,00	0,00000	0,00000
19 89970-1111.00	VYSTRAŽNÁ FOLIE M		150,00	7,50	1 125,00	0,00000	0,00000
20 P.C.	POTRUBÍ PE 1" M		152,25	15,00	2 283,75	0,00026	0,04000

Objekt :	SO-01.6 VODOVODNI PRIPOJKA	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
21 P.C.	NAPOJENI NA STAVAJICI RAD (NAVRT.PAS, SOUPE+ZS+POKLOP) (DODAVKA+MONTAZ) KOMPL.	1,00	10 000,00	10 000,00	0,05000	0,05000
Celkem za TRUBNI VEDENI				19 108,75		0,09000
99 PRESUN HMOT						
22 99827-6101.00	PŘES.HMOT-TRUB.VED.PLAST.OTEV.VÝKOP T	101,10	433,50	43 826,85	0,00000	0,00000
Celkem za PRESUN HMOT				43 826,85		0,00000
K KOMUNIKACE						
23 17410-1101.00	ZÁSYP JAM, RÝH ŠACHET SE ZHUTNĚNÍM (zasyp sterkopiskem 50%) M3	61,08	46,40	2 834,11	0,00000	0,00000
24 59900-0001.01	BOURANI+OBNOVA ASFALTOVE KOMUNIKACE (DODAVKA+MONTAZ+PRESUN HMOT+ODVOZ SUTI NA SKLADKU VC.POPLATKU ZA SKLADKU) M2	9,00	1 250,00	11 250,00	0,00000	0,00000
25 583	STERKOPISEK TRIDENY PRO ZASYPY T	102,00	95,00	9 690,00	1,00000	102,00000
26 99822-5111.00	PRESUN HMOT PRO KOM.S KRYTEM ZIV. T	102,00	30,50	3 111,00	0,00000	0,00000
Celkem za KOMUNIKACE				26 885,11		102,00000
VSA VODOMERNA SACHTA						
27 P.C.	VODOMERNA SACHTA VC.ZEMNICH PRACI VC.VYSTROJENI VC.OBETONOVANI PROVEDENI DLE VYKRESU CISLO F.1.6.3 (DODAVKA+MONTAZ) KOMPL.	1,00	22 500,00	22 500,00	0,00000	0,00000
Celkem za VODOMERNA SACHTA				22 500,00		0,00000

Objekt :	SO-01.7 CERP.STANICE,PROPOJ.POTRUBI	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	POZNAMKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ZEMNI PRACE	335 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VODOROVNE KONSTRUKCE	9 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TRUBNI VEDENI	117 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00
99	PRESUN HMOT	89 227,31	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	CERPACI STANICE	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OM	MERNY OBJEKT	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
US	UKLIDNOVACI SACHTA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VYO	VYUSTNI OBJEKTY	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	999 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
GZS	0,00	999 585	0,00

ZÁKLADNY VRN HSV +PSV + M + D = 999 585

Objekt :	SO-01.7 CERP. STANICE, PROPOJ. POTRUBI	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
0 POZNAMKA						
1 .	UPOZORNENÍ: Rozhodující pro ocenění výkazu výměr je popis-text konstrukce a práci - nikoliv číslo položky ceníku!					
1 ZEMNÍ PRACE						
2 0 - .00	ZAKLADOVÁ SPARA MUSÍ BYT PROVEDENA DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ					
3 13220-1202.00	HLOUBENÍ RÝH 200CM HOR.3 DO 1000M3 M3	0,00 120,99	0,00 123,00	0,00 14 881,77	0,00000	0,00000
4 13230-1202.00	HLOUBENÍ RÝH 200CM HOR.4 DO 1000M3 M3	241,98	251,00	60 736,98	0,00000	0,00000
5 13240-1201.01	HLOUBENÍ RÝH DO 200CM V HORNINĚ 5 VC. PŘÍPADNEHO DOLAMOVANÍ M3	40,33	745,00	30 045,85	0,00992	0,40000
6 15110-1101.00	PAŽENÍ RÝH PŘÍLOŽNÉ HLOUBKY DO 2M M2	405,60	50,50	20 482,80	0,00099	0,40000
7 15110-1102.00	PAŽENÍ RÝH PŘÍLOŽNÉ HLOUBKY DO 4M M2	317,40	88,00	27 931,20	0,00085	0,27000
8 15110-1111.00	ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ RÝH PŘÍLOŽ. HL. 2M M2	405,60	9,05	3 670,68	0,00000	0,00000
9 15110-1112.00	ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ RÝH PŘÍLOŽ. HL. 4M M2	317,40	42,25	13 410,15	0,00000	0,00000
10 16110-1101.00	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOR. 1-4 DO 2,5M M3	205,20	39,70	8 146,44	0,00000	0,00000
11 16110-1102.00	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOR. 1-4 DO 4M M3	157,77	68,00	10 728,36	0,00000	0,00000
12 16110-1151.00	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOR. 5-7 DO 2,5M M3	22,80	55,50	1 265,40	0,00000	0,00000
13 16110-1152.00	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOR. 5-7 DO 4M M3	17,63	95,00	1 674,85	0,00000	0,00000
14 16270-1105.00	VODOROV. PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 10KM M3	215,51	144,00	31 033,44	0,00000	0,00000
15 16270-1109.00	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM HOR. 1-4 M3	1077,55	10,90	11 745,30	0,00000	0,00000
16 16270-1155.00	VODOROV. PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 5-7 10KM M3	40,33	186,50	7 521,55	0,00000	0,00000
17 16270-1159.00	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM HOR. 5-7 M3	201,65	21,40	4 315,31	0,00000	0,00000
18 17410-1101.00	ZÁSYP JAM, RÝH ŠACHET SE ZHUTNĚNÍM M3	294,92	46,40	13 684,29	0,00000	0,00000
19 17510-1101.00	OBSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANIN M3	79,40	182,50	14 490,50	0,00000	0,00000
20 97999-9990.00	POPLATEK ZA SKLADKU ZEMINY M3	255,84	75,00	19 188,00	0,00000	0,00000
21 583	STERKOPISEK TRIDENÝ PRO ZÁSYP (50%) T	246,26	95,00	23 394,70	0,00000	0,00000
22 583-31370	KAMEN TEZ DROB 0-4 D PRO OBSYP POTR T	132,60	131,88	17 486,63	1,00000	132,60000
Celkem za ZEMNÍ PRACE				335 834,18		133,67000

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Objekt :	SO-01.7 CERP.STANICE,PROPOJ.POTRUBI	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
23 45157-3111.00	LOŽE POD POTRUBI ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3	25,41	373,50	9 490,64	1,89099	48,05000
Celkem za VODOROVNE KONSTRUKCE				9 490,64		48,05000
8 TRUBNI VEDENI						
24 87124-1121.00	MONTÁŽ POTRUBÍ POLYETYL. De 90 M	66,40	22,45	1 490,68	0,00000	0,00000
25 87131-3121.00	MTŽ POTR.Z PP OTEV.VÝK.20st.DN 150 M	84,60	7,75	655,65	0,00000	0,00000
26 87135-3121.00	MTŽ POTR.Z PP OTEV.VÝK.20st.DN 200 M	15,00	9,50	142,50	0,00000	0,00000
27 87137-3121.00	MTŽ POTR.Z PP OTEV.VÝK.20st.DN 300 M	20,00	13,25	265,00	0,00000	0,00000
28 87735-3121.00	MTŽ TVAR.NA TR.PP OT.VÝK.ODB.DN200 KUS	5,00	36,50	182,50	0,00000	0,00000
29 87735-3123.00	MTŽ TVAR.TR.PP OTEV.VÝK.1OS.DN 200 KUS	6,00	22,95	137,70	0,00000	0,00000
30 89235-1111.00	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVOD.POTR.DN 200 M	66,40	8,40	557,76	0,00000	0,00000
31 89235-1111.00	TLAKOVÁ ZKOUŠKA KANALIZ.POTR.DN 200 M	99,60	8,40	836,64	0,00000	0,00000
32 89238-1111.00	ZKOUSKA VODOTESNOSTI STOKY DN350 M	20,00	11,10	222,00	0,00000	0,00000
33 89910-4111.00	OSAZENÍ POKLOPU S RÁMEM NAD 150kg KUS	5,00	351,00	1 755,00	0,00800	0,04000
34 89970-1111.00	SIGNALIZACNI VODIC M	66,40	12,50	830,00	0,00000	0,00000
35 89970-1111.00	VYSTRAZNA FOLIE M	66,40	7,50	498,00	0,00000	0,00000
36 P.C.	TVAROVKY NA POTRUBI VYTĚLU (DODAVKA+MONTAZ) KOMPL.	1,00	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000
37 P.C.SACHT400P	SACHTY BETONOVE PREFABRIKOVANE PRO POTRUBI DN250-300, VYSKY DO 400CM, SVETLEHO PRUMERU DN1000mm, VYSKLADANE ZE SKRUZI, VYROVNAVACICH PRSTENCU, KONUSU NEBO PRECHOD.DESEK (BETONOVE DILCE Z VODOSTAVEBNEHO BETONU C40/50 S VYSOKOU ODOLNOSTI PROTI OBRUSU A PROTI AGRESIV. CHEMICKÉHO PROSTREDI STUPNE XA1), - SACHTOVE DNO PREFABRIKOVANE (ODLITE PRUMYSLOVE Z JEDNE BETONOVE SMESI STEJNYCH PARAMETRU) VC.PODKLADNIHO BETONU C12/15 TL.10CM VC.STERKOPISKOVEHO PODSYPY TL.15CM VC.SACHTOVYCH VLOZEK VC.VNEJSIHO PENETRACNIHO NATERU 2x (ZAVAZNA SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVA DOKUMENTACE) (DODAVKA+MONTAZ)					
	KS	5,00	12 500,00	62 500,00	4,50000	22,50000
38 SPC	POTRUBI PE DN80 (d90) M	67,40	96,00	6 470,40	0,00208	0,14000
39 SPC POKL01	POKLOP NA VSTUPNI SACHTY D400-60CM KS	5,00	2 000,00	10 000,00	0,17400	0,87000

Objekt :	SO-01.7 CERP.STANICE,PROPOJ.POTRUBI	List :	
Stavba :	COV RADNICE	Datum :	16.9.2011

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
40 SPC TR15/45	KOLENO PP DN150 45st					
	KS	6,56	54,50	357,52	0,00152	0,01000
41 SPC TR150150	T-KUS PP DN150/150					
	KS	5,46	120,50	657,93	0,00183	0,01000
42 SPC TR150PP	TRUBKY PP DN150					
	M	92,47	82,50	7 628,78	0,00216	0,20000
43 SPC TR200PP	TRUBKY PP DN200					
	M	16,39	129,50	2 122,51	0,00366	0,06000
44 SPC TR300PP	POTRUBI PP DN300					
	M	21,86	582,00	12 722,52	0,01281	0,28000
Celkem za TRUBNI VEDENI				117 533,08		24,11000

99 PRESUN HMOT

45 99827-6101.00	PŘES.HMOT-TRUB.VED.PLAST.OTEV.VÝKOP					
	T	205,83	433,50	89 227,31	0,00000	0,00000
Celkem za PRESUN HMOT				89 227,31		0,00000

CS CERPACI STANICE

46 P.C.	CERPACI STANICE					
	VC.ZEMNICH PRACI					
	PROVEDENI DLE VYKRESU F.1.7.3					
	VC.VYSTROJENI					
	(DODAVKA+MONTAZ)					
	KOMPL.	1,00	400 000,00	400 000,00	0,00000	0,00000
Celkem za CERPACI STANICE				400 000,00		0,00000

OM MERNY OBJEKT

47 P.C.	MERNY OBJEKT					
	PROVEDENI DLE VYKRESU F.1.7.4					
	(DODAVKA+MONTAZ)					
	KOMPL.	1,00	17 500,00	17 500,00	0,00000	0,00000
Celkem za MERNY OBJEKT				17 500,00		0,00000

US UKLIDNOVACI SACHTA

48 P.C.	UKLIDNOVACI SACHTA					
	PROVEDENI DLE VYKRESU F.1.7.5					
	(DODAVKA+MONTAZ)					
	KOMPL.	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000
Celkem za UKLIDNOVACI SACHTA				10 000,00		0,00000

VYO VYUSTNI OBJEKTY

49 P.C.	VYUSTNI OBJEKT					
	VC.ZPETNE KLAPKY DN300					
	(DODAVKA+MONTAZ)					
	KOMPL.	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000
Celkem za VYUSTNI OBJEKTY				20 000,00		0,00000

RADNICE - kanalizace a ČOV

1	VRN 1 - Příprava a zařízení staveniště (to, co není uvedeno v ZOV)	Kč bez DPH
1.1	Příprava staveniště	68 000
1.2	Zařízení staveniště. Provozní a sociální vybavení pracoviště, ostatní zařízení staveniště (např. osvětlení a zabezpečení ZS, náklady na provoz a údržbu ZS, na měření a spotřebu médií, informační tabule, apd.)	195 000
1.3	Uvedení vozovek a ploch dotčených stavbou do původního stavu.	64 000
1.4	Dočasné lávky a můstky pro pěší a vozidla přes otevřený výkop	38 000
1.5	Celkem VRN 1	365 000
2	VRN 2 - Provozní a územní vlivy	Kč bez DPH
2.1	Územní vlivy	65 000
2.2	Mimořádně ztížené pracovní prostředí (provozní vlivy)- např. čištění a mytí vozovek po dobu výstavby – dopravní trasy i areálové komunikační plochy, plachtování nákladních aut při dovozu a odvozu materiálu, kropení prашného materiálu uloženého na mezideponii apd. zajištění minimalizace prachu.	76 000
2.4	Celkem VRN 2	141 000
3.	VRN 3 - Ostatní náklady jinde neuvedené	Kč bez DPH
3.1	Vytýčení prostorové polohy SO, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště	59 000
3.2	Vytýčení inženýrských sítí, ruční kopání sond pro jejich zjištění, ruční výkopy v místě zjištění inž. sítí	18 000
3.3	Činnost geodeta při výstavbě – např. zaměření skutečného provedení stavby, geometrické plány pro zápisy do KN případně i věcných břemen, apod.	140 000
3.4	Činnost geologa při výstavbě	53 000
3.5	Dokumentace pro provedení stavby a to 6x v listinné podobě (složka číslování 1-6) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf).	801 000
3.6	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací vzniklých před započítím a v průběhu výstavby obsažených v dokladové části např. kácení zeleně, dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby	35 000
3.7	Přechodné dopravní značení v průběhu výstavby	156 000
3.8	Celkem VRN 3	1 262 000

RADNICE - kanalizace a ČOV

4.	VRN4 - Předání a převzetí díla	Kč bez DPH
4.1	Návrhy Provozních, Havarijních, Povodňových, Požárních a jiných řádů a předpisů pro kanalizaci a vodovod a jejich odsouhlasení s pracovníky provozovatele a správními orgány - <u>pro trvalý provoz</u> (se zapracováním připomínek)	135 000
4.2	Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN, dále dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. výchozí revize, revizní knihy, kamerové zkoušky kanalizace, zkoušky hutnění, zkoušky vodotěsnosti apd.) PŘÍPADNĚ neuvedené v jiných částech výkazu výměr.	140 000
4.3	V souladu s SOD vypracování Dokumentace skutečného provedení a to 4x v listinné podobě (složka číslování 1-4) a 4x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf). Digitální forma dokumentace skutečného provedení musí být zpracována v souladu s vnitřní normou provozovatele. Jednotlivé výkresy a textové části písemné formy budou označeny jako skutečné provedení a podepsány projektantem. Dokumentace skutečného provedení musí být schválena objednatelem	60 000
4.4	Vyhotovení geodetického zaměření - ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu;	130 000
4.5	Vybavení nových provozů hasicími přístroji v souladu s Požárně bezpečnostním řešením stavby, pokud nejsou uvedeny v jiných částech výkazu výměr	60 000
4.6	Trvalé dopravní značení pro ČOV, pokud není uvedeno v jiných částech výkazu výměr	18 000
4.7	Celkem VRN 4	543 000
Celkem všechny VRN		2 311 000

POJISTNÁ SMLOUVA č. 2733900523

Pojistník a pojištěný:

Casta a.s.

Sídlem: Pražská 467

397 01 Písek

IČ: 251 70 058

registrováno u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 881

Počátek pojištění: 24.11. 2010

Konec pojištění: 24.11. 2011, s automatickým prodlužováním

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/05 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání – v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku uvedeného v příloze této smlouvy s výjimkou předmětu podnikání:

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- geologické práce
- projektová činnost ve výstavbě, projektování pozemkových úprav
- poskytování software
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Základní pojištění odpovědnosti za škodu – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10.

Pojistná částka: **100,000.000 Kč**

Spoluúčast: **50.000 Kč**

Roční pojistné: **286.236 Kč**

Další pojištěná rizika a nebezpečí v rozsahu článku 2 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit plnění: 100,000.000 Kč
Spoluúčast: 50.000 Kč

Pojištění se sjednává pro územní platnost pojištění ČR

Závěrečná ustanovení

Roční pojistné celkem:	286.236 Kč
Obchodní sleva:	10 %
Roční pojistné po slevě:	257.612 Kč
Způsob placení:	Čtvrtletně
Splátka pojistného:	64.403 Kč
Příjmy za uplynulý:	520,000.000 Kč
kalendářní rok	
Splatnost pojistného:	24.11.; 24.2.; 24.5.; 24.8. běžného roku.

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.


Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 1071001005/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol 2733900523.

Způsob likvidace pojistných událostí:


V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho makléře, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.


Tato pojistná smlouva ruší a nahrazuje pojistnou smlouvu č. 2737900299.

V Praze dne 19.11. 2010


JUDr. Jan Růžicka

ved. odd. pojištění odpovědnosti




JUDr. Zdeněk Pilich

vrchní ředitel

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a v českém jazyce (i v jiném požadovaném jazyce) informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Prohlašuji, že jsem měl dostatek času k prostudování tohoto návrhu a že tato pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanovení § 1 a § 2 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu.


Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovníctví a při poskytování služeb v rámci koncernu UNIQA. Ve smyslu ustanovení § 27 zák. č. 101/2000 Sb. souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona a tento souhlas ke zpracovávání dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/05
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10



v Písku, dne 22-11-2010


podpis pojistníka

Pojištěno prostřednictvím: Broker Team a.s.

Příloha pojistné smlouvy

Výpis z obchodního rejstříku pojištěného
Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/05
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část –
UCZ/Odp/10

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl B, vložka 881

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

Tento výpis má pouze **informativní** charakter.

Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Datum zápisu: 1.ledna 1998

Obchodní firma: Casta a.s.

Sídlo: Písek, Pražská 467, PSČ 397 01

Identifikační číslo: 251 70 058

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- hostinská činnost
- geologické práce
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- projektová činnost ve výstavbě

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Ing. Pavel Mácha, r.č. 650411/0459
Písek, V Lukách 335, PSČ 397 01
den vzniku funkce: 14.listopadu 2005
den vzniku členství v představenstvu: 15.listopadu 2005

místopředseda představenstva: Ing. František Machač, r.č. 651028/1415
Písek, Semice, K Píseckým horám 167, PSČ 397 01
den vzniku funkce: 15.listopadu 2005
den vzniku členství v představenstvu: 14.listopadu 2005

člen představenstva: Milan Nousek, r.č. 611002/1379
Sedlec-Prčice, Sedlčanská 284, PSČ 257 92
den vzniku členství v představenstvu: 14.listopadu 2005

Za představenstvo jedná jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje vždy jeden člen představenstva samostatně tak, že k napsanému či vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Iva Kálalová, r.č. 585602/1611
Čížová 119, PSČ 398 31
den vzniku funkce: 15.listopadu 2005
den vzniku členství v dozorčí radě: 14.listopadu 2005

člen dozorčí rady: Ing. Jaroslav Hudeček, r.č. 651021/1180
Sezimovo Ústí, Dukelská 645/2, PSČ 391 02
den vzniku členství v dozorčí radě: 14.listopadu 2005

člen dozorčí rady: Ing. Martin Plechata, r.č. 740420/1717

Tábor, Fibichova 352, PSČ 390 02
den vzniku členství v dozorčí radě: 30.ledna 2007

Akcie:

200 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 160 000,- Kč
v listinné podobě

Základní kapitál:

32 000 000,- Kč

Splaceno: 32 000 000,- Kč

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).
Dne: 16.11.10 15:56:05

Údaje platné ke dni 16.11.2010, 6:00

Všeobecné pojistné podmínky - obecná část -

Článek 1 Úvodní ustanovení

Soukromé pojištění, které uzavírá UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel“), se řídí právním řádem České republiky. Platí pro ně zákon o pojištění smlouvě, zákon o pojišťovnictví, příslušná ustanovení občanského zákoníku, tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), zvláštní část VPP a doplňkové pojistné podmínky. Obsahují-li některé z výše uvedených podmínek v souladu se zákonem odchylnou úpravu, platí ustanovení uvedená v pojistných podmínkách nebo přímo v pojistné smlouvě.

Článek 2 Všeobecná ustanovení

2.1. Na základě uzavřené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

2.2. Pro právní úkony, týkající se pojištění, je třeba písemné formy. Veškeré změny musí být provedeny písemně, jinak jsou neplatné.

Článek 3 Vymezení pojmů

Pro účely pojištění se rozumí

- nahodilou skutečností skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku,
- pojistnou událostí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění,
- pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,
- zájemcem osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem,
- účastníkem soukromého pojištění pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost,
- pojistitelem právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona,
- pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu,
- pojištěným osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje,
- oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění,
- obmyšleným osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného,
- skupinovým pojištěním soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa,
- pojistným nebezpečím možná příčina vzniku pojistné události,
- pojistným rizikem míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím,
- pojistným zájmem oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím,
- pojistnou hodnotou nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat,
- pojistným úplata za soukromé pojištění,

- běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období,
- pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné,
- jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,
- škodnou událostí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění,
- časovou cenou cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem,
- novou cenou cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu,
- odkupným část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění,
- čekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi,
- pojištěním škodovým soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události,
- pojištěním obnosovým soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

Článek 4 Pojistná smlouva, doba trvání pojištění, pojistné období, předběžné pojištění

- Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavření a změnu pojistné smlouvy předkládá navrhovatel pojistiteli. Součástí návrhu jsou písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávání pojištění, které je navrhovatel povinen pravdivě a úplně zodpovědět.
- Pojistitel na základě návrhu rozhodne do 2 měsíců od jeho převzetí o jeho přijetí či nepřijetí. Okamžikem přijetí návrhu je pojistná smlouva uzavřena. Jako písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi pojistku, v níž je den uzavření pojistné smlouvy uveden.
- Obsahuje-li přijetí návrhu pojistitelem dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původnímu návrhu, považuje se takové přijetí za nový návrh. Nevyjádří-li se druhá strana k návrhu pojistitele ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy jí byl doručen, a neuhradí-li v této lhůtě pojistné či jeho splátku stanovenou pojistitelem, považuje se návrh za odmítnutý.
- Pojistná doba je sjednaná doba trvání pojištění. Pokud je pojistná doba sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno jinak, prodlužuje se vždy automaticky o další rok, pokud některá ze smluvních stran smlouvu nevypoví nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby.
- Není-li ujednáno jinak, pojištění začíná v 0.00 hod. dne sjednaného jako počátek pojištění a končí v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec pojištění. Pojištění nelze přerušit, není-li ujednáno jinak.
- Pokud pojistná doba činí alespoň 1 rok, je pojistným obdobím 12 měsíců.
- Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného v návrhu jako počátek pojištění do okamžiku rozhodnutí o návrhu předběžné pojištění. Rozsah předběžného pojištění určuje pojistitel.

4.8. Předběžné pojištění končí dnem uzavření pojistné smlouvy, automatickým uplynutím 2 měsíců od data převzetí návrhu pojistitelem nebo dnem uvedeným v písemném odmítnutí pojistitele navrhovatele. Datum zániku předběžného pojištění v písemném odmítnutí musí být stanoveno pojistitelem tak, aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data zániku uplynulo alespoň 10 dnů.

4.9. Pojistitel má právo na pojistné za dobu předběžného pojištění.

4.10. Dojde-li v době předběžného pojištění k pojistné události, má pojistitel právo na pojistné za celé pojistné období nebo na jednorázové pojištění.

4.11. V případě, že je návrh pojistitelem přijat, poskytuje pojistitel plný rozsah pojištění od počátku, který je uveden v návrhu.

Článek 5

Pojistné

5.1. Pojistné je úplatou za poskytování pojištění. Výše pojistného se určuje na základě sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé druhy pojištění podle zásad pojistné matematiky. Základna pro výpočet pojistného je uvedena v návrhu pojistné smlouvy nebo ve zvláštní části VPP.

5.2. Pojistné se stanoví buď pro celou sjednanou dobu pojištění (jednorázové pojištění) nebo pro pojistné období (běžné pojištění). V pojistné smlouvě lze v rámci pojistného období dohodnout splátky pojistného a termíny jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistného, účtuje pojistitel přirážky odpovídající příslušnému podrobnému placení.

5.3. Pojistné za první pojistné období či jeho splátku nebo jednorázové pojištění (první pojištění) je nutno uhradit do 14 dnů od data uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak. Totéž platí pro změnu pojistné smlouvy. Pojistné za další pojistná období je splatné vždy k výročnímu dni počátku pojištění, není-li ujednáno jinak.

5.4. Není-li pojistné či jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu, má pojistitel právo požadovat úhradu upomínacích nákladů a úroky z prodlení, jejichž výši stanoví právní předpis. Za datum úhrady pojistného či jeho splátky se pokládá den, kdy jsou připsány na účet pojistitele nebo jím hotovostně inkasovány.

5.5. Pojistitel je oprávněn upravit u škodového pojištění výši běžného pojistného pro další pojistné období. Pojistitel sdělí nově stanovenou výši pojistného pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. Pojištění pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojištění zapláceno.

5.6. Mimo pojistné může pojistitel účtovat pojistníkovi rovněž jednorázové poplatky (např. pojistný poplatek, poplatek za vinkulaci).

5.7. Pojistitel je oprávněn započíst dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky ze soukromých pojištění proti pojistnému plnění nebo přeplatkům pojistného z jiných soukromých pojištění.

Článek 6

Zánik pojištění

6.1. Nezaplacením pojistného

6.1.1. Pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky, doručené pojistníkovi. Lhůta k zaplacení je 45 kalendářních dnů, nebylo-li dohodnuto jinak. Není-li však uhrazeno v uvedené lhůtě první pojištění, pojištění zaniká ke dni jeho počátku.

6.2. Výpověď

6.2.1. Pojištění rovněž zaniká výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.

6.2.2. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

6.2.4. Pojistitel nemůže podle odstavců 6.2.1. a 6.2.3. vypovědět životní pojištění.

6.3. Odstoupením

6.3.1. Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávání pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil. To platí i v případě změny pojistné smlouvy.

6.3.2. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojištění, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil. V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.

6.4. Odmítnutím pojistného plnění

6.4.1. Pojistitel plnění může z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže

- a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo
- b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivě nebo hrubě zkresené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí.

6.4.2. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne.

6.5. Další důvody zániku

6.5.1. Pojištění zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná věc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.

6.5.2. Pojištění zaniká rovněž dnem uvedeným v písemné dohodě pojistitele s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Článek 7

Povinnosti pojistníka a pojištěného

7.1. V případě pojištění cizího pojistného rizika je pojistník povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho rizika.

7.2. Právo na pojistné plnění může pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliže prokáže splnění této povinnosti a jestliže prokáže, že mu byl k přijetí pojistného plnění dán souhlas pojištěného, popřípadě zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonným zástupcem pojistník sám.

- 7.3. Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který sjednal pojištění cizího pojistného rizika, vstupuje pojištěný do soukromého pojištění namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník zemřel nebo zanikl bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.
- 7.4. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat dohodnutým způsobem. Není-li pojistník současně pojištěným, má tuto povinnost pojištěný; je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, má tuto povinnost oprávněná osoba.
- 7.5. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli změnu nebo zánik pojistného rizika. V případě pojištění cizího pojistného rizika má tuto povinnost pojištěný.
- 7.6. Jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je pojistitel povinen úměrně tomuto snížení snížit pojistné, a to s účinností ode dne, kdy se o snížení pojistného rizika dozvěděl.
- 7.7. Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel za jiných podmínek, vzniká pojistiteli právo do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika, navrhnout změnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zvýšilo. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 1 měsíce ode dne jeho doručení, nebylo-li dohodnuto jinak.
- 7.8. Nesouhlasí-li pojistník se změnou pojistné smlouvy nebo nevyjádří-li se k této změně ve lhůtě podle odstavce 7.7., má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka se změnou pojistné smlouvy, nebo ode dne, kdy uplynula lhůta pro jeho vyjádření. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi.
- 7.9. Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by za těchto podmínek pojistnou smlouvu neuzavřel, má právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika. V takovém případě soukromé pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi.
- 7.10. Ustanovení odstavců 7.6. až 7.9. se nepoužije u pojištění osob v případech, kdy se pojistné riziko mění v průběhu doby trvání soukromého pojištění a kdy je tato změna promítnuta ve výpočtu pojistného.

Článek 8

Následky porušení povinností

- 8.1. Porušil-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojištění, v průběhu pojištění nebo při změně pojistné smlouvy některou z povinností uvedených v právních předpisech nebo v pojistné smlouvě a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit.
- 8.2. Pokud mělo porušení povinností uvedených v právních předpisech nebo v pojistné smlouvě podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plně-

ní snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

- 8.3. V případě, že nebyla splněna povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na základě svého zjištění pojistnou smlouvu vypověděl, náleží mu pojistné až do konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku soukromého pojištění.

Článek 9

Pojistné plnění

Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření pojistitelem. Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s šetřením dále upravuje zákon o pojistné smlouvě.

Článek 10

Postup při rozdílných názorech

- 10.1. Při neshodě o výši pojistného plnění stanoveném pojistitelem lze dohodnout řízení znalců.
- 10.2. Každá smluvní strana určí vždy na vlastní náklady po jednom znalci a písemně o něm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna smluvní strana písemně znalce během 2 týdnů od okamžiku, kdy se obě strany dohodnou na zavedení řízení, platí tato skutečnost jako uznání názoru druhé strany.
- 10.3. Znalci nesmí mít k žádné ze smluvních stran závazky. Námitku proti osobě znalce lze vznést před zahájením jeho činnosti.
- 10.4. Znalecký posudek zpracovaný znalci obou stran bude předán pojistiteli i pojištěnému.
- 10.5. Oba určené znalci se dohodnou na osobě třetího znalce jako předsedy, který má rozhodující hlas v případě neshody; ten své rozhodnutí předá oběma smluvním stranám.
- 10.6. Náklady na činnost předsedy řízení hradí obě smluvní strany rovným dílem.

Článek 11

Doručování

- 11.1. Písemnosti doručuje pojistitel na adresu v České republice prostřednictvím pošty jako obvyčejné či doporučené základy, případně jiným vhodným způsobem, není-li dohodnuto jinak.
- 11.2. Není-li adresát doporučené základy zastížen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, doručí se jiné dospělé osobě bydlící v téže bytě nebo v téže domě, působící v téže místě podnikání anebo zaměstnané na téže pracovišti, je-li ochotna obstarat odevzdání písemnosti. Není-li možno ani takto doručit, písemnost se uloží u pošty, jež adresáta vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát základy do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Není-li zjištěn opak, má se za to, že se adresát v místě doručení zdržoval.

Článek 12

Tyto VPP nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2007.

Úvodní ustanovení

Pojištění je upraveno touto zvláštní částí pojistných podmínek, Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část – UCZ/05, které spolu tvoří nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 1

Škodná událost, pojistná událost, pojistné riziko, pojistné nebezpečí

- Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu fyzických a právnických osob vzniklou událostí, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojistitele (škodná událost) nastalou v době trvání pojištění. Jde-li o více škod (více poškozených nebo různé druhy škod), které vznikly v příčinné souvislosti s toutéž právní skutečností, příčinou, považují se za jednu škodnou událost. V pojistné smlouvě mohou být ujednány i jiné předpoklady vzniku práva na pojistné plnění.
- Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojistitele nahradit za pojištěného škodu, kterou způsobil činnostmi blíže označenými v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpise (pojistné riziko), a za kterou podle právních předpisů odpovídá. Pokud o náhradě této škody rozhoduje oprávněný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.
- Pojištěný má právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši určené právním předpisem škodu vzniklou jinému (pojistná nebezpečí):
 - na životě, zdraví a věci;
 - jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody podle písm. a) tohoto odstavce;
 - náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody v rozsahu uvedeném v článku 3 odstavci 5 těchto pojistných podmínek.
- Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného v těch případech, kdy z odpovědnosti za škodu na zdraví či usmrcením, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na plnění z pojištění.
Pojištění se současně vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Pojištění se vztahuje pouze na případy, kdy z odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vznikl nárok na plnění z příslušného právního předpisu České republiky při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
- Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění, která vznikla v důsledku protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem a došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění (dle § 126, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění), kdy z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.
- Pojištění odpovědnosti se dále vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škody vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti pojištěného.

Článek 2

Další pojistná nebezpečí a rizika

Pokud je to v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na tato další pojistná nebezpečí a rizika:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. b) těchto pojistných podmínek se ujednává se, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku po jeho dodávce nebo vadou vykonané práce po jejím předání (dále jen vadou výrobku, vadný výrobek). Za výrobky se považují všechny movité i nemovité věci nebo jejich části, které připadají v úvahu jako obchodní zboží, včetně jejich příslušenství a obalu. Dodávkou se rozumí skutečné předání výrobku pojištěným jinému, a to bez ohledu na právní důvod. Dodávka je uskutečněna v okamžiku, kdy pojištěný ztrácí reálnou možnost disponovat výrobkem, tedy možnost mít vliv na výrobek a jeho použití. Předáním vykonané práce (dále jen dodávka) je její dokončení a skutečné převzetí ze strany objednatele nebo jiného oprávněného subjektu.

Pojištění se však nevztahuje na škodu:

- způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání v souladu s právními předpisy uplatňovat právo na postih vůči jinému odpovědnému subjektu;
- způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů;
- vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce výrobku byly pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výrobek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, než pro které je určen;
- způsobenou výrobkem, který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo jiného uznaného způsobu;
- způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, který byl pojištěným předem avizován;
- způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla nebo dodávkou součástek nebo jiných výrobků, které jsou s vědomím pojištěného instalovány v letadlech.

Z pojištění nevzniká nárok na plnění:

- za uložené nebo uplatňované pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter;
- za platby náležející v rámci odpovědnosti za vady a odpovědnosti za prodloužení;
- za ztráty, náklady nebo jiná vydání vzniklá jiným v souvislosti se stažením výrobku;
- za náklady spojené s demolicí, odklizením či demontáží poškozeného či zničeného vadného výrobku a vadně vykonané práce, kterými byla škoda způsobena, jakož i za náklady spojené s obstaráním a instalací výrobku nahrazujícího vadný výrobek;
- v případě jakékoliv náhrady škody присouzené soudem Spojených států amerických, Kanady a Austrálie.

Nárok na pojistné plnění vznikne pouze tehdy, pokud byla dodávka vadného výrobku uskutečněna v době účinnosti pojištění a pokud byla škodná událost oznámena pojistiteli nejpozději do dvou let od ukončení pojištění.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky a spoluúčasti uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu článku 1 těchto pojistných podmínek (dále jen „v základním rozsahu“).

Je-li sjednáno výše uvedené, pak se pojištění odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. g) těchto pojistných podmínek automaticky vztahuje u činností ve stavebnictví i na odpovědnost za škodu způsobenou sesedáním a sesouváním půdy, jakož i poddolováním.

Územní platnost Evropa

Odchylně od článku 3 odstavce 1 těchto pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škodné události, které nastaly na území Evropy v geografickém smyslu (mimo Island, Grónsko, Špicberky, Kanárské ostrovy, Madeiru, Kypr, Azory, jakož i asijské území Turecka a bývalého SSSR).

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu organizačních složek (poboček) pojištěného, jež mají registrované sídlo v zahraničí a na odpovědnost za škodu z pracovněprávních vztahů.

Povinnost pojistitele plnit však nevznikne, nebude-li v důsledku zásahu státní moci, pojištěného nebo třetích osob možno škodu šetřit a likvidovat, jakož i plnit ostatní povinnosti pojistitele.

Územní platnost celý svět, s výjimkou USA, Kanady a Austrálie
Odchylně od článku 3 odstavce 1 těchto pojistných podmínek se ujedná, že se pojištění vztahuje i na škodné události, které nastaly na území celého světa, s výjimkou USA, Kanady, Austrálie a území podléhajících jurisdikci těchto států.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu organizačních složek (poboček) pojištěného, jež mají registrované sídlo v zahraničí a na odpovědnost za škodu z pracovněprávních vztahů.

Povinnost pojistitele plnit však nevznikne, nebude-li v důsledku zásahu státní moci, pojištěného nebo třetích osob možno škodu šetřit a likvidovat, jakož i plnit ostatní povinnosti pojistitele.

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ:

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. a) těchto pojistných podmínek se ujedná, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný převzal nebo má u sebe ke zpracování, opravě, úpravě, prodeji nebo z jiného obdobného důvodu za účelem objednané činnosti.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. i) těchto pojistných podmínek se ujedná, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (finanční škoda).

Pojistnou událostí se rozumí porušení povinnosti stanovené právním předpisem, které spočívá v určitém jednání nebo opomenutí, ke kterému došlo na území České republiky (včetně vzniklých ekonomických účinků) v době trvání pojištění. Předpokladem pro poskytnutí pojistného plnění je skutečnost, že pojištná událost byla pojistiteli oznámena nejpozději dva roky po ukončení pojištění. Bylo-li příčinou vzniku škody jakékoliv opomenutí, považuje se toto porušení povinnosti v případě pochyb za vzniklé okamžikem, kdy by zmeškané jednání muselo být nejpozději provedeno, aby se zabránilo vzniku finanční škody.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady nebo jako jednatelem či prokuristou jakékoliv obchodní společnosti a na finanční škodu vyplývající z odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadou vykonané práce. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti či jejím nesplněním, porušením práv duševního vlastnictví, nedodržením smluvně stanovených nákladů a rozpočtů, na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za finanční škodu při obchodování s cennými papíry, penězi, úvěry, pojištěním, leasingem a pozemky, jakož i v souvislosti s platebním stykem všeho druhu a činností v souvislosti s elektronickým zpracováním dat, racionalizací a automatizací.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých k úschově (07)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. a) těchto pojistných podmínek se ujedná, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný převzal proti potvrzení výlučně k úschově. Pojištění se však nevztahuje na motorová vozidla, motorová plavidla, letadla, klenoty, peníze a jiné cennosti. Za cennost se však nikdy nepovažují oděvy. Nárok na pojistné plnění však vznikne pouze za předpokladu, že věci převzaté proti potvrzení, s výjimkou šály, šátku, čepice, klobouku a rukavic, jsou tímto potvrzením jednotlivě určeny, uloženy ve vymezeném prostoru pod stálým dozorem pojištěného a do tohoto prostoru smí vstupovat pouze pojištěný.

Pojištění v rozsahu výše uvedeném se sjednává v rámci pojistné částky sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění na jeden šatní (úschovný) lístek, limit plnění denní a spoluúčast jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Odpovědnost za škodu na motorových vozidlech převzatých k ost- raze (08)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. a) těchto pojistných podmínek se ujedná, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na motorových vozidlech, které pojištěný převzal proti potvrzení výlučně k ost-
raze.

Nárok na pojistné plnění vznikne pouze za předpokladu, že motorová vozidla byla odstavena na místě pod stálým dozorem pojištěného.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním částí motorového vozidla, jeho příslušenství, obsahu nebo nákladu.

Pojištění v rozsahu výše uvedeném se sjednává v rámci pojistné částky sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. e) těchto pojistných podmínek se pojištění vztahuje rovněž na škodu na věci vzniklou narušením životního prostředí, včetně škod na půdách a vodách. Toto pojištění však není pojištěním dle zákona č. 59/2006 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií), pokud pojištěný má povinnost takového pojištění uzavřít.

Narušením životního prostředí se rozumí negativní ovlivnění vlastností ovzduší, vody, hornin a půdy imisemi nad míru stanovenou právními předpisy, došlo-li k němu v důsledku jednotlivé, náhlé a nepředvídatelné události, která se odlišuje od řádného bezporuchového provozu, chodu zařízení nebo stroje (dále jen poruchová událost).

Pojistnou událostí se rozumí první prokazatelné zjištění narušení životního prostředí, z něhož pojištěnému vznikne nebo by mohla vzniknout povinnost nahradit škodu. Zjištění narušení více složek životního prostředí v důsledku jediné poruchové události se považuje za jednu pojistnou událost. Pojistnou událostí však není zjištění narušení životního prostředí v důsledku více poruchových událostí, které jsou z hlediska jejich účinku stejného druhu (jako znečišťování nebo odpařování), přičemž by k narušení životního prostředí nedošlo, nastala-li by pouze jednotlivá poruchová událost takového druhu.

Pojištění se vždy vztahuje pouze na případy, kdy škodlivé účinky na životní prostředí vzniknou na území České republiky.

Nárok na pojistné plnění vznikne tehdy, došlo-li k poruchové události v době účinnosti pojistné smlouvy a je-li narušení životního prostředí zjištěno v této době nebo nejpozději do dvou let od zániku pojistné smlouvy.

Pojistník je povinen odborně udržovat nebo nechat udržovat zařízení či stroje, které ohrožují životní prostředí. Nestanoví-li právní či provozní předpisy kratší intervaly, musí být tato zařízení či stroje alespoň každých pět let přezkoumány odbornou revizní firmou. Tato lhůta počíná běžet bez ohledu na počátek pojištění uvedením zařízení do provozu nebo termínem poslední revize. Nedodržel-li pojistník tyto povinnosti, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.

Pojištění se však nevztahuje na narušení životního prostředí v důsledku poruchy jakýchkoliv zařízení k čištění odpadních vod a zpracování odpadů (čističek vod, jakož i na jakékoliv skladování nebezpečných odpadů (t.j. jejich dočasně uložení na místech k tomu určených po dobu nezbytně nutnou) a skládky odpadů všeho druhu (t.j. jejich trvalé uložení za účelem zneškodnění).

Pojištění v rozsahu výše uvedeném se sjednává v rámci pojistné částky sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. j) těchto pojistných podmínek se ujedná, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou na věcech, které zaměstnanec pojištěného odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle ukládají. Pokud jde o škodu na klenotech, penězích a jiných cennostech, plní pojistitel jednomu poškozenému maximálně do výše 10.000 Kč.

Nárok na pojistné plnění za škody vzniklé pohřešováním věci však vznikne pouze za předpokladu, jestliže se odložené věci nacházely v uzamčených prostorách zaměstnavatele (skříňky, skříně, šatní prostory apod.), sloužících k jejich odkládání a ke škodné události došlo v důsledku prokazatelné krádeže vloupáním.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit

plnění a spoluúčast ze všech škodných událostí v jednom dni je uveden v pojistné smlouvě.

Náhrada nákladů pojistitele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uplatněná formou postihu vůči pojištěnému jako zaměstnavateli řidiče vozidla (12)

Odchylně od čl. 6 odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 písm. l) těchto pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje i na náhradu nákladů, které vynaložil za pojištěného provozovatele pojištěného vozidla, kterým byla škoda způsobena, pojišťitel z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v důsledku protiprávního jednání řidiče – zaměstnance pojištěného (dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění).

Toto pojištění se však vztahuje pouze na případy, kdy nárok na náhradu vynaložených nákladů z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla vznikl na základě § 427 odst. 1 občanského zákoníku (odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků) a § 10 citovaného zákona č. 168/1999 Sb., odst. 1 písm. b) (porušení základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích, pokud toto porušení bylo v přičinné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojištění odpovídá) a odst. 2 písm. e) (řízení vozidla osobou, která při řízení vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo).

Předpokladem plnění pojistitele je vydání pravomocného rozhodnutí soudu o nároku na uplatnění postihu vůči pojištěnému.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Článek 3

Plnění pojistitele, zachraňovací náklady

1. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, jestliže pojistná událost a škoda nastaly na území České republiky v době trvání pojištění.
2. Pojišťitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
3. Není-li v těchto pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, náhrada škody vyplacená pojistitelem ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku (případně v průběhu platnosti pojištění sjednaného na kratší období) nesmí přesáhnout dvojnásobek pojistné částky stanovené v pojistné smlouvě.
4. Jestliže se týká pojistná událost cizích věcí, je pojišťitel povinen plnit jen v případě, že se poškozenému ze stejného důvodu neplnilo z jeho vlastního pojištění (osobního).
5. Pojišťitel uhradí za pojištěného náklady:
 - a) řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše náhrady škody, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních;
 - b) na obhajobu v trestním řízení, (tj. v přípravném řízení i v řízení před soudem ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí;
 - c) mimosoudního projednávání nároku na náhradu škody, které vznikly poškozenému, pokud se k tomu pojišťitel písemně zavázal.Náklady právního zastoupení a obhajoby podle tohoto odstavce, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy, pojišťitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně zavázal. Pojišťitel nehradí náklady podle tohoto odstavce, jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem. Pokud již pojišťitel tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky.
6. V rámci sjednané pojistné částky pojišťitel uhradí tyto zachraňovací náklady:

- a) účelně vynaložené náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, nebo zmírnění následků již nastalé pojistné události;
- b) vynaložené náklady z důvodů hygienických, ekologických či bezpečnostních při odklizení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků.

Úhrada zachraňovacích nákladů, které byly vynaloženy na záchranu života a zdraví se omezuje do výše 30 % ze sjednané pojistné částky.

Úhrada ostatních vynaložených zachraňovacích nákladů podle písm. a), b) tohoto odstavce se omezuje do výše 5 % ze sjednané pojistné částky. Zachraňovací náklady, které pojišťník vynaložil na základě písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojišťitel bez omezení.

Článek 4

Přechod práva na pojistitele

1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění toto právo na pojišťitele, a to až do výše částek, které pojišťitel z pojištění oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, vyplatil.
2. Na pojišťitele nepřecházejí práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku proti osobám, které s oprávněnou osobou, pojištěným nebo osobou, která vynaložila zachraňovací náklady, žijí ve společné domácnosti nebo, které jsou na ni odkázány výživou. To však neplatí, jestliže tyto osoby způsobily pojistnou událost úmyslně.
3. Vzdala-li se oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo jiného obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnila, anebo jinak zmařila přechod svých nároků na pojišťitele, má pojišťitel právo postihu. Projevilo-li se následky takového jednání až po výplatě pojistného plnění, má pojišťitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.
4. Jestliže pojištěný nebo ten, koho ke své činnosti použil, způsobil škodu svým jednáním, které bylo ovlivněno požitím alkoholu nebo aplikací omamných nebo psychotropních látek, má pojišťitel proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil.
5. Má-li pojištěný vůči oprávněné osobě nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťitele, pokud za pojištěného tuto částku uhradil nebo za něj vyplácí důchod.
6. Na pojišťitele přechází právo na úhradu nákladů řízení o náhradě škody, které pojištěnému bylo přiznáno proti odpůrci, pokud je pojišťitel za něj zaplatil.
7. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu pojišťiteli oznámit, že nastaly okolnosti odůvodňující práva uvedená v odstavci 5 a 6 tohoto článku a odevzdat mu doklady potřebné k uplatnění těchto práv.

Článek 5

Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Ten, na něhož se pojištění odpovědnosti za škodu vztahuje, je kromě povinností stanovených ve VPP - obecná část – UCZ/05 povinen:
 - a) dbát, aby pojistná událost nenastala, především nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu právními předpisy uloženy nebo které vzal na sebe pojistnou smlouvou, aniž trpět jejich porušování osobami, které jsou pro něho činné;
 - b) oznámit pojišťiteli bez zbytečného odkladu všechny změny ve skutečnostech, na které byl tázan při sjednávání pojištění nebo nastalé v době trvání pojištění (včetně zvýšení či rozšíření pojistného rizika). Za změnu pojistného rizika se považuje i změna základny pro výpočet pojistného, která je uvedena v pojistné smlouvě (např. výše ročních příjmů pojištěného);
 - c) oznámit neprodleně orgánům činným v trestním řízení škodu, jež

vznikla za okolností vzbuzujících podezření z trestného činu či pokusu o něj;

- d) učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na náhradu škody, které podle § 33 zákona o pojistné smlouvě nebo jiných právních předpisů přechází na pojistitele;
 - e) učinit opatření, aby škoda vzniklá pojistnou událostí nebo v souvislosti s ní byla co nejmenší; vyčkat s opravou věci poškozené pojistnou událostí nebo odstraňováním zbytků takto zničené nebo poškozené věci na písemný pokyn pojistitele a to nejdéle do doby 30 dnů od nahlášení pojistné události, pokud z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů není nutno s opravou nebo odstraňováním zbytků začít neprodleně;
 - f) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že má sjednané další pojištění proti témuž pojištěnému riziku pro stejné pojistné období; sdělit jméno pojistitele a výši pojistných částek;
 - g) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody způsobenou pojistnou událostí (regres);
 - h) nesmí zcela ani zčásti uznat nebo uspokojit jakýkoliv nárok z titulu odpovědnosti za škodu bez předchozího souhlasu pojistitele, s výjimkou nároku na náhradu škody na věcech, která nepřesahuje výši spoluúčasti;
 - i) plnit další specifické povinnosti, které byly smluvně ujednány v pojistné smlouvě.
2. Mělo-li porušení povinností podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu jejích následků nebo ztížilo-li zjištění právního důvodu plnění či šetření rozsahu škody, je pojistitel oprávněn plnění z pojistné smlouvy snížit podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinností plnit.
 3. Jestliže pojistitel požadoval vypořádání nároků poškozeného na náhradu škody uznáním závazku nebo narovnáním, k tomu však pro odpor pojištěného nedošlo, může pojistitel doporučeným dopisem pojištěnému odmítnout další úhradu nákladů, s výjimkou nákladů obhajoby, jakož i plnění toho, o čem se povinnost pojistitele plnit v důsledku tohoto jednání pojištěného zvýšila.
 4. Pojištěný je dále povinen oznámit pojistiteli, že poškozený proti němu uplatnil právo na náhradu škody, kterou má uhradit pojistitel a vyjádřit se k požadované úhradě a její výši. Tato povinnost se vztahuje i na případy, kdy poškozený uplatňuje náhradu škody u soudu nebo jiného příslušného orgánu.
 5. V případech, že proti pojištěnému nebo tomu, koho ke své činnosti použil, bylo zahájeno trestní řízení v souvislosti se vzniklou škodou, neprodleně o tom informovat pojistitele, včetně jména zvoleného obhájce a průběhu a výsledku tohoto řízení.

Článek 6

Speciální výluky z pojištění

1. Kromě výluk uvedených v pojistné smlouvě se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
 - a) úmyslně pojištěným nebo tím, koho pojištěný ke své činnosti použil, převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou ve smlouvě;
 - b) dopravním prostředkem nebo činnostmi, u kterých právní předpis ukládá povinnost uzavřít povinné pojištění;
 - c) v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z příslušného právního předpisu České republiky při pracovním úrazu a nemoci z povolání;
 - d) formaledehydem, azbestem a účinky atomové energie;
 - e) porušením právní povinnosti pojištěným v době před uzavřením pojištění; šířením poplašné zprávy;
 - f) na věcech dodaných pojištěným nebo na věcech, na nichž pojištěný prováděl objednanou činnost, jestliže ke škodě došlo proto, že dodané věci byly vadné jakosti nebo objednaná činnost byla vadně provedena.
2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) na věcech, které pojištěný převzal ke zpracování, opravě, úpravě, prodeji, úschově nebo z jiného obdobného důvodu za účelem provedení objednané činnosti;
- b) vadou výrobku nebo vadou prací po jejich předání;
- c) leteckým provozem či leteckým zařízením nebo motorovou lodí;
- d) na movitých věcech, které pojištěný oprávněně užívá;
- e) zářením, exhalacemi, popílkem, znečištěním vod, vibracemi a na jiné ekologické škody podle ustanovení § 27 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění; zařízeními k čištění vody, k čištění odpadních vod, k nakládání s odpady a k zneškodňování odpadů;
- f) z přepravních a zásilkových smluv; na věcech, které pojištěný přepravuje dopravním prostředkem ve vlastní režii mimo rámec přepravních smluv;
- g) z projektové a inženýrské činnosti a z činnosti geologického průzkumu; sesedáním a sesouváním půdy, poddolováním, erozí, průmyslovým odstředím a pozvolným vnikáním vlhka;
- h) na loukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách, kterou způsobila při pastvě zvířata, jejichž chovatelem je pojištěný a škodu způsobenou divokou zvěří;
- i) jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věcí;
- j) v rámci pracovněprávních vztahů (odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci a naopak); při profesionální sportovní činnosti.

3. Pojištění odpovědnosti se nevztahuje:

- a) na povinnost pojištěného uhradit pokutu, penále či jinou sankci;
- b) na škody vyvolané válečnými událostmi, teroristickými činy, stávkami, jinými ozbrojenými konflikty a vnitrostátními nepokoji, jakož i s tím spojenými vojenskými, policejními a úředními opatřeními;
- c) na škody, které přímo či nepřímo:
 - souvisí s účinky elektromagnetického pole;
 - projevují se genetickými změnami organismu; vznikly zavlčením, rozšířením, přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin.

4. Pojistitel nehradí škodu, za níž pojištěný odpovídá:

- a) svému manželu, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, společníkům nebo jejich manželům či příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společné domácnosti;
- b) podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné domácnosti majetkový podíl a to v rozsahu odpovídajícím poměru podílů jeho samého nebo těchto osob k základnímu kapitálu společnosti;
- c) osobám pojištěným v rámci téže pojistné smlouvy.

5. Je-li v pojistné smlouvě pojištěno některé pojištění nebezpečí uvedené v odstavcích 1 až 4 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojištěními nebezpečími vyloučenými v odstavcích 1 až 4 tohoto článku. V pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištění nevztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou jinak než způsoby uvedenými v odstavcích 1 až 4 tohoto článku.

Článek 7

Výkladová ustanovení

1. Jinou majetkovou škodou vyplývající ze škody na životě, zdraví a věci se rozumí úšlý zisk.
2. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
3. Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
4. Pohřešování věci nebo její části se rozumí stav, kdy pojištěný,

přip. poškozený nezávisle na své vůli pozbyl možnost s věcí nakládat, neví, kde se věc nachází, popřípadě zda věc ještě vůbec existuje (včetně odcizené věci nebo její části).

5. **Poškozením věci** se rozumí změna stavu věci, kterou je možno objektivně odstranit opravou nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit opravou, přesto je však věc použitelná k původnímu účelu.
6. **Profesionální sportovní činností** se rozumí sportovní činnost prováděná za úplatu, včetně přípravy k této činnosti.
7. **Sesouváním půdy** se rozumí její posun po zemském povrchu způsobený geologickými nebo atmosférickými podmínkami.
8. **Šířením poplašných zpráv** se rozumí znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že někdo rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá.
9. **Škodou vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věcí** se rozumí finanční škoda, tj. škoda, která nespočívá ve škodě na zdraví ani ve škodě na věci.
10. **Škodou způsobenou úmyslně** se rozumí škoda způsobená úmyslným konáním či opomenutím pojištěného nebo o kterém pojištěný věděl.
11. **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou či nemovitou po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užité vlastnosti.
12. **Výrobkem** se rozumí jakékoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh. Výrobkem jsou rovněž součásti a příslušenství věci movité i nemovité; za výrobek se považuje i například elektřina. Dodávkou výrobku se rozumí jeho skutečné předání pojištěným jinému, a to bez ohledu na právní důvod. Dodávka je uskutečněna v okamžiku, kdy pojištěný ztrácí reálnou možnost disponovat výrobkem, tedy možnost mít vliv na výrobek a jeho použití.
13. **Vadou výrobku** je stav, kdy výrobek z hlediska bezpečnosti jeho uži-

tí nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat, na s ohledem na:

- a) prezentaci výrobku včetně poskytnutých informací nebo
- b) předpokládaný účel, ke kterému má výrobek sloužit, nebo
- c) dobu, kdy byl výrobek uveden na trh.

14. **Za dostatečné testování výrobku podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo jiným uznaným způsobem** se pro účely pojištění považuje povinné testování výrobku v souladu s právním řádem České republiky nebo právním řádem jiného státu, pokud se územní platnost pojištění vztahuje i na jeho území.

15. **Zánikem právnické osoby bez právního nástupce** se rozumí:

- u právnických osob, které se zapisují do zákonem určeného rejstříku nebo seznamu, výmaz z tohoto rejstříku nebo seznamu nebo zrušení právnické osoby zřizovatelem;
- u podnikatelů – fyzických osob, které jsou zapsány v zákonem stanoveném rejstříku nebo seznamu, výmaz z tohoto rejstříku nebo seznamu;
- zánik oprávnění k podnikatelské činnosti.

16. **Znečištěním vod** se rozumí zhoršení jakosti povrchových i podzemních vod, jakož i odpadních vod odváděných veřejnou kanalizací. Za škodu způsobenou znečištěním vod se považuje i případná další škoda, která je v příčinné souvislosti se znečištěním vod, např. úhyn ryb, znečištění koryta vodního toku, apod.

17. **Zničením věci** se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2010.